

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

CIRCULAR
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

ASDN-CCC-CP-2022-0008, Construcción de Aceras y Contenes,

El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, les informa que, en fecha (27/25/30/31 de mayo del 2022), recibimos las siguientes preguntas:

- 1) 1. El telford, cual es la resistencia y resistencia a compresión que debe tener:
 2. ¿Este se puede mezclar in situ o debe ser de planta??
 3. Favor indicar el requerimiento mínimo de cemento para un m3.
 4. ¿A qué se refieren con el resane de aceras?? Por favor indicar las especificaciones o si este es un vaciado a 0.10 m?
 5. Hemos evaluado las especificaciones técnicas de este proceso, y luego de evaluar los costos actuales, nos hemos dado cuenta de que los montos disponibles para la ejecución no son suficientes. ¿están conscientes de ello?
- 2) Veo dentro del sobre A, ítem relacionado al flujograma y dicho ítem contiene el presupuesto de obra por lo tanto debe ser incluido en el sobre B.
- 3) Los presupuestos cargados al portal correspondientes al lote 1 tienen las mismas cantidades y las mismas partidas, es decir, se repitieron al cargarse los archivos, favor de cargar nuevamente los presupuestos correspondientes a los mismos tanto para el ítem 1 como para el ítem 2 del lote I
- 4) El presupuesto / listado de Partidas del Lote 1 Ítem B es el mismo que el del 1 (A). es decir que se repitió en él envió son las mismas partidas.

Resolución Única: respuestas

- 1) 1. El mismo debe ser elaborado con hormigón 180kg/cm2.
 2. El mismo debe mezclarse en el lugar debido ya que es una combinación de hormigón simple 180/cm2 y piedra.


3. Hormigón 180/cm2.

4. Resane significa (corregir-arreglar).

5. Según nuestro análisis, los mismos son aceptables.

2) **Aclaremos** que todo lo que es presupuesto y oferta debe de ir en el sobre B. Los presupuestos son para el oferente enumerar los montos de lo que van a ofertar.

3) El presupuesto / listado de Partidas del Lote 1 Ítem 2 se detalla en la imagen a continuación:

 JUNTOS POR UN NUEVO NORTE		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				LOTE 1	
PRESUPUESTO No. 42							
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES							
DIRECCIÓN: SECTOR EL CRISTAL DE LA AV. LOS RESTAURADORES Y SECTOR VILLA EMILIA							
CIRCUNSCRIPCIÓN SABANA PERDIDA							
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE							
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/22/2022							
NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	
1 PRELIMINARES							
1.01	Colocación de letrero de obra	1.00	UND				
1.02	Topografía	1.00	DÍA				
1 SECTOR EL CRISTAL							
2 CALLE LA CRISTALINA							
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES							
2.01	Replanteo de Conténes	252.83	ML				
2.02	Excavación de Conténes a mano (252,80x0,50x0,30)mts	37.92	M3				
2.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	45.50	M3				
2.03	Telford para Conténes (252,80x0,50x0,30)mts	37.92	M3				
2.04	Contén Pulido h=0,30m - Hormigón 210kg/cm2 ligadora b=0,50 h=0,30m - sección 0,105M2	252.83	ML				
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS							
2.05	Excavación a mano (252,83)mts2	50.56	M3				
2.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0,10mts	25.28	M3				
2.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	60.67	M3				
2.08	Acera en Hormigón Violinada e=0,10m ; Hormigón 210kg/cm2 ligadora	252.82	M2				
3 C/ CRISTALINA SECCION B							
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES							
3.01	Replanteo de Conténes	256.40	ML				
3.02	Excavación de Conténes a mano (256,40x0,50x0,30)mts	38.46	M3				
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	46.15	M3				
3.04	Telford para Conténes (256,40x0,50x0,30)mts	38.46	M3				
3.05	Contén Pulido h=0,30m - Hormigón 210kg/cm2 ligadora b=0,50 h=0,30m - sección 0,105M2	256.40	ML				
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS							

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.06	Excavación a mano (256,40)mts2	51,28	M3			
3.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0,10mts	25,64	M3			
3.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	61,54	M3			
3.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 ligadora	256,40	M2			
4 CALLE LOS PLATANITOS						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
4.01	Replanteo de Conténes	81,37	ML			
4.02	Excavación de Conténes a mano (81,40x0.50x0.30)mts	12,21	M3			
4.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	14,65	M3			
4.04	Telford para Conténes (81,40x0.50x0.30)mts	12,21	M3			
4.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 ligadora b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	81,37	ML			
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
4.06	Excavación a mano (81,37)mts2	16,27	M3			
4.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	8,14	M3			
4.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	19,52	M3			
4.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 ligadora	81,37	M2			
5 CALLE 2 RESPALDO CONSTANZA						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
5.01	Replanteo de Conténes	70,66	ML			
5.02	Excavación de Conténes a mano (70,66x0.50x0.30)mts	10,60	M3			
5.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	12,72	M3			
5.04	Telford para Conténes (70,66x0.50x0.30)mts	10,60	M3			
5.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 ligadora b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	70,66	ML			
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
5.06	Excavación a mano (70,66x0,60)mts2	8,48	M3			
5.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	4,24	M3			
5.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	10,18	M3			
5.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 ligadora	42,39	M2			
6.00 LIMPIEZA FINAL						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.01	Limpieza Continua y Final	1,00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
7 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Dirección Técnica			10,00%		
7.02	Gastos Administrativos			3,00%		
7.03	Transporte			2,50%		
7.04	Imprevisto			5,00%		
7.05	Supervisión			4,00%		
7.06	Seguros y Fianzas			1,00%		
7.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)			0,10%		
7.08	CODIA			18,00%		
7.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)					
TOTAL GENERAL RDS						

Lic. Altigracia Sánchez Soto
Encargada del Departamento de Compras del ASDN

