

LOTE 01

SOLUCIÓN DE DRENAJE - SISTEMA DE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ALCANTARILLADO Ø24" HORMIGON Y CONSTRUCCIÓN
DE REGISTROS C/ GREGORIO LUPERÓN, BA.

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
1.00 PRELIMINARES			
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND
1.02	Brigada topográfica	1.00	DIA
2.00 INSTALACIÓN ALCANTARILLA Ø24" C/GREGORIO LUPERÓN			
2.01	Demolición aceras	224.00	ML
2.02	Excavación con retropala (112.00x1.50x2.00)mts	336.00	M3
2.03	Bote de material, e=20%	405.22	M3
2.04	Asiento de arena e=0.15m	21.84	M3
2.05	Alcantarilla de Hormigón Ø24" (Incluye Juntas)	112.00	ML
2.06	Relleno de reposición compactado - Caliche	225.40	M3
3 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 2.50mx2.50mx2.00m (2UD) C/GREGORIO LUPERÓN			
3.01	Excavación con Retropala (2.50x2.50x0.10)mts	25.00	M3
3.02	Bote de Material Inservible e=20%	30.00	M3
3.03	Platea en Hormigón Armado con acero Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigón f'c=210kg/cm2 (2.50x2.50x0.10)mts	1.25	M3
3.04	Muro de Block de 6" con acero ø3/8"@0.60mts, cámara Llena h=2.50mts	90	M2
3.05	Viga de Amarre en HA (0.15mx0.20 m), acero 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø3/8"@0.20m, Hormigón	0.36	M3
3.06	Viga de Amarre transversal en HA (0.15mx0.20 m), acero 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø3/8"@0.20m, Hormigón 210kg/cm2, se colocará una cada 3.50m.	0.15	M3
3.07	Pañete pulido en Muros	90.00	M2
3.08	Zabaleta para piso	20.00	ML
3.09	Losa Hormigón Armado con acero Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigón, f'c=210kg/cm2 (2.50x2.50x0.10)mts	1.25	M3
3.10	Suministro y Colocación de Parrilla Barras redondas de Ø3/4" x 20' HF (0.30x0.70)mts	2.00	UND
3.11	Suministro y Colocación de Tapa para registro en hierro fundido (HF)	2.00	UND
B RECONSTRUCCIÓN DE BADEN C/GREGORIO LUPERÓN ESQ. C/13 - L= 11.50m; Ancho=1.50m			
3.12	Demolición de badenes con compresor en mal estado	10.35	M3
3.13	Bote de Material inservible producto de la demolición e=35%	13.97	M3
3.14	Hormigón Ciclópeo (11.50x1.50x0.35)m	6.04	M3
3.15	Hormigón en Losa e=0.25m, hormigón (ligadora) f'c=210kg/cm2, Ø1/2"@0.20m AD y AC (11.50x1.50x0.25)m	4.31	M3

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
6 RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES C/GREGORIO LUPERÓN			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
6.00	Replanteo de Conténes	112.00	ML
6.01	telford Contenes	5.60	M3
6.02	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	112.00	ML
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS			
6.03	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.20mts	11.20	M3
6.04	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	13.44	M3
6.05	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (112.00x11.00)m	112.00	M2
7.00 REPOSICIÓN DE ASFALTADO C/GREGORIO LUPERÓN			
7.01	Asfaltado en Tramo e=2.5" Long=112.00m	168.00	M2
6 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/13 (DESDE C/GREGORIO LUPERÓN)			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
6.01	Demolición de contenes	30.00	ML
6.02	Bote de Material Inservible producto de la demolicion e=30%	5	M3
6.03	Replanteo de Conténes	30.00	ML
6.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	30.00	ML
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS			
0.01	Demolición de acera (30*3.20)m	96.00	M2
0.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	9.60	M3
0.03	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	96.00	M2
7.00 BACHEO DISTINTAS CALLES DEL SECNTOR			
7.01	BACHEO (INCLUYE MATERIAL DE BASE GRANULAR Y ASFALTO E=2.5")	601.50	M2
8.00 LIMPIEZA			
8.01	Limpieza en General	1.00	P.A.