

LOTE 02**REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR VILLA GERMAN II SABANA PERDIDA
EN EL SECTOR VILLA GERMAN II**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1.0	CASA EDUAR FRANCISCO SANTO ABREU		
1.00	PRELIMINARES		
1.01	Colocación de letrero de obra	1.00	UND
1.02	Demolición de estructuras	1.00	P.A.
1.03	Bote de Material producto	1.00	P.A.
1.04	Replanteo y charranchar	51.88	M2
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.45 x 0.25mts)	10.59	M3
2.11	Relleno de Reposición con Material calificado (Caliche)	4.00	M3
2.12	Relleno Compactado de Caliche con Equipo Esp= 0.20 mts	10.37	M3
2.13	Bote de Material (Esp. 30%)	8.56	M3
3.00	HORMIGÓN ARMADO		
3.01	Zapata de Muros (0.45 x 0.25 mts), 3 Ø 3/8 Est. Ø3/8 @ 0.15 mts	3.53	M3
3.02	Piso pulido e=0.10m,	51.88	M2
4.00	MUROS DE BLOCKS		
4.01	Muros de Blocks de 6" BNP (2 líneas) Ø3/8" @ 0.40m	15.69	M2
4.02	Muros Blocks de 6" SNP Ø3/8" (6 líneas) @ 0.40 Mts Altura 1.00m	35.94	M2
5.0	Muro de madera		
5.01	madera pino americano tratado 1"X8"X12'	607.50	p2
6.00	TECHOS EN ZINC		
6.01	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	66.56	M2

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
7.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE			
7.01	Fraguache en Elementos Hormigón Armado	39.24	M2
7.02	Pañete maestrado en Muros	78.48	M2
7.02	Mochetas	20.15	ML
7.03	Cantos en General	40.20	ML
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS			
8.01	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	1.00	UD
8.02	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco	1.00	UD
10.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
10.01	Luz Cenital en EMT	6.00	UND
10.02	Bombillo de Bajo Consumo	6.00	UND
10.03	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD
10.04	Tomacorrientes 110V. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD
10.05	Materiales menores	1.00	P.A.
10.06	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Incluye Accesorios y MO	2.00	UD
11.00 PUERTAS Y VENTANAS			
11.01	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco (0.80-0.90 x 2.10 mts).	2.00	UD
11.02	Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P67	89.95	P2
12.00 TERMINACIÓN DE PINTURA			
12.01	Pintura Acrílica Interior y Exterior (Dos Manos)	154.39	M2
2.00 CASA DE NOEMI MORILLO			
1.00 PRELIMINARES			
1.01	Demolición de estructuras	1.00	P.A.
1.02	Bote de Material producto	1.00	P.A.
1.03	Replanteo y charranchar	36.00	M2
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA			
2.01	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.45 x 0.25mts)	9.72	M3
2.11	Relleno de Reposición con Material calificado (Caliche)	4.32	M3
2.12	Relleno Compactado de Caliche con Equipo Esp= 0.20 mts	7.05	M3
2.13	Bote de Material (Esp. 30%)	6.48	M3
3.00 HORMIGÓN ARMADO			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
3.01	Zapata de Muros (0.45 x 0.25 mts), 3 Ø 3/8 Est. Ø3/8 @ 0.15 mts	3.24	M3
3.02	Piso pulido e=0.10m,	35.25	M2
4.00 MUROS DE BLOCKS			
4.01	Muros de Blocks de 6" BNP (2 líneas) Ø3/8" @ 0.40m	14.40	M2
4.02	Muros Blocks de 6" SNP Ø3/8" (6 líneas) @ 0.40 Mts	36.00	M2
5.0 Muro de madera			
5.01	madera pino americano tratado 1"X8"X12'	581.04	p2
6.00 TECHOS EN ZINC			
6.01	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	42.00	M2
7.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE			
7.01	Fraguache en Elementos Hormigón Armado	36.00	M2
7.02	Pañete mastrado en Muros	72.00	M2
7.02	Mochetas	20.50	ML
7.03	Cantos en General	41.00	ML
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS			
8.01	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	1.00	UD
8.02	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco	1.00	UD
10.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
10.01	Luz Cenital en EMT	6.00	UND
10.02	Bombillo de Bajo Consumo	6.00	UND
10.03	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD
10.04	Tomacorrientes 110V. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD
10.05	Materiales menores	1.00	P.A.
10.06	Accesorios y MO	2.00	UD
11.00 PUERTAS Y VENTANAS			
11.01	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco (0.80-0.90 x 2.10 mts).	2.00	UD
11.02	Ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P67	89.95	P2
12.00 TERMINACIÓN DE PINTURA			
12.01	Pintura Acrílica Interior y Exterior (Dos Manos)	174.00	M2

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
3.00 CASA DE GLADY RAMIREZ			
3.01	Demonte de zinc existente y Bote	1.00	P.A.
3.02	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	153.24	M2
4.00 CASA DE YAJAIRA SANTANA			
4.01	Demonte de zinc existente y Bote	1.00	P.A.
4.02	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	95.31	M2
5.00 CASA DE AGRIPINA ALTAGRACIA			
5.01	Demolicion de losa	5.50	M3
5.02	Demonte de zinc existente y Bote	1.00	P.A.
5.03	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	74.06	M2
6.00 CASA DE GUILLERMO MANZUETA			
6.01	Demolicion de piso existente	7.32	M3
6.02	Bote de Material producto	1.46	M3
6.03	Pisos HS Frotado	73.22	M2
7.00 CASA DE NELLY MONTERO			
7.01	Demolicion de piso existente	10.54	M3
	Bote de Material producto	12.65	M3
7.02	Pisos HS Frotado	105.42	M2
8.00 CASA DE MERCEDES PUELLO			
8.01	Demonte de zinc existente	1.00	P.A.
8.02	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	105.80	M2
9.00 CASA DE AILIN ARIAS			
9.01	Demonte de zinc existente	1.00	P.A.
9.02	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	68.34	M2
10.00 CASA DE FERNADO VASQUEZ			
10.01	Demonte de zinc existente y Bote	1.00	P.A.
10.02	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	86.42	M2
11.00 CASA DE FRANKLIN MOLINA			
11.01	Demonte de zinc existente y Bote	1.00	P.A.
11.02	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado (Doble agua)	64.94	M2
14.00 LIMPIEZA FINAL			
14.01	Limpieza Continua y Final.	1.00	P.A.