

LOTE 03

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES: EFESO DONDE
TERMINA LA CAÑADA, ATENAS Y TRAMO DE LA CALLE ARABIA, SAN
FELIPE VILLA MELLA NORTE

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
1 PRELIMINARES			
1.01	Letrero de obra	1	UND
1.02	Topografia	1.5	UND
1.03	Limpieza con equipo	122.26	M3
1.04	Bote material	146.72	M3

2 CALLE EFESO DONDE TERMINA LA CAÑADA			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
2.01	Replanteo de Contenes	540.00	ML
2.02	Excavación de Contenes a mano (540.00x0.50x0.20)mts	54.00	M3
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	64.80	M3
2.04	Telford para Contenes (540.00x0.50x0.20)mts	54.00	M3
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	540.00	ML

B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS			
2.06	Excavación a mano (540.00)mts2	108.00	M3
2.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	54.00	M3
2.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	129.60	M3
2.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	540.00	M2

3 CALLE ATENAS			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
3.01	Replanteo de Conténes	198.00	ML
3.02	Excavación de Conténes a mano (198x0.50x0.20)mts	19.80	M3
3.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	23.76	M3
3.03	Telford para Conténes (198x0.50x0.20)mts	19.80	M3
3.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	198.00	ML

B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS			
3.05	Excavación a mano (198.00)mts2	39.60	M3
3.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	19.80	M3
3.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	47.52	M3
3.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	198.00	M2

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
4	CALLE ARABIA		
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES		
4.01	Replanteo de Conténes	62.00	ML
4.02	Excavación de Conténes a mano (62x0.50x0.20)mts	6.20	M3
4.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	7.44	M3
4.03	Telford para Conténes (62x0.50x0.20)mts	6.20	M3
4.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	62.00	ML
5	CALLE DAMASO		
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES		
5.01	Replanteo de Contenes	145.00	ML
5.02	Excavación de Contenes a mano (145.00x0.50x0.20)mts	14.50	M3
5.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	17.40	M3
5.04	Teldford para Contenes (145.00x0.50x0.20)mts	14.50	M3
5.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	145.00	ML
5	LIMPIEZA FINAL		
5.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.