

LOTE 05

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES CALLES DEL
SECTOR ALTOS DEL PARQUE (CHEMBU), PONCE, GUARICANOS

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
1 PRELIMINARES			
1.01	Letrero de obra	1	UND
1.02	Topografia	1	UND
2 CALLE MOTA			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
2.01	Demolicion de contenes existentes a mano	75.30	ML
2.02	Bote producto de la demolicion e=35%	15.25	M3E
2.03	Replanteo de Contenes	114.60	ML
2.04	Excavación de Contenes a mano (114.60x0.50x0.20)mts	11.46	M3
2.05	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	13.75	M3
2.06	Teldford para Contenes (114.60x0.50x0.20)mts	11.46	M3
2.07	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	114.60	ML
3 CALLE VILLITA			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
3.01	Demolicion de contenes existentes a mano	33.80	ML
3.02	Bote producto de la demolicion e=35%	6.84	M3E
3.03	Replanteo de Contenes	51.60	ML
3.04	Excavación de Contenes a mano (51.60x0.50x0.20)mts	5.16	M3
3.05	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	6.19	M3
3.06	Telford para Contenes (51.60x0.50x0.20)mts	5.16	M3
3.07	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	51.60	ML
4 CALLE LA ESQUINA DE RODEO			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
4.01	Demolicion de contenes existentes a mano	171.90	ML
4.02	Bote producto de la demolicion e=35%	34.81	M3E
4.03	Replanteo de Contenes	263.00	ML
4.04	Excavación de Contenes a mano (263.00x0.50x0.20)mts	26.30	M3

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
4.05	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	31.56	M3
4.06	Telford para Contenes (263.00x0.50x0.20)mts	26.30	M3
4.07	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	263.00	ML

5 CALLE EVARISTO

A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

5.01	Replanteo de Contenes	296.71	ML
5.02	Excavación de Contenes a mano (296.71x0.50x0.20)mts	29.67	M3
5.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	35.60	M3
5.04	Telford para Contenes (296.71x0.50x0.20)mts	29.67	M3
5.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	296.71	ML

6 CALLE ZAPOTE

A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

6.01	Replanteo de Contenes	169.60	ML
6.02	Excavación de Contenes a mano (169.60x0.50x0.20)mts	16.96	M3
6.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	20.35	M3
6.04	Telford para Contenes (169.60x0.50x0.20)mts	16.96	M3
6.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	169.60	ML

B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

6.06	Excavación a mano (169.80)mts	20.38	M3
6.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	10.19	M3
6.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	24.46	M3
6.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	101.88	M2

8 CALLE VARGAS

A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

8.01	Replanteo de Contenes	321.20	ML
8.02	Excavación de Contenes a mano (321.20x0.50x0.20)mts	32.12	M3

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
8.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	38.54	M3
8.04	Telford para Contenes (321.200.50x0.20)mts	32.12	M3
8.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	321.20	ML

9 CALLE ARROYO

A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

9.01	Replanteo de Contenes	192.00	ML
9.02	Excavación de Contenes a mano (192.00x0.50x0.20)mts	19.20	M3
9.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	23.04	M3
9.04	Telford para Contenes (192.00x0.50x0.20)mts	19.20	M3
9.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	192.00	ML

2 CALLE ARROYO

A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

2.01	Replanteo de Contenes	210.00	ML
2.02	Excavación de Contenes a mano (448.00x0.50x0.20)mts	21.00	M3
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	25.20	M3
2.04	Telford para Contenes (448.00x0.50x0.20)mts	21.00	M3
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	210.00	ML

8 LIMPIEZA FINAL

8.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.
------	---------------------------	------	------