

LOTE 06

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EL HIGÜERO, LOS MAMEYES, ZONA

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1.00	PRELIMINARES		
1.01	Letrero en Obra	1.00	UND
1.02	Limpieza de solar	150.00	M2
1.04	Bote de material inservible producto de la limpieza del solar.	3.00	VIAJES
1.05	Replanteo y charranchar	115.20	M2
2.00	HORMIGON ARMADO (SUJETO A CAMBIO POR LOS RESULTADOS ARROJADOS DEL ESTUDIO DE SUELO)		
2.01	Extracción de Capa Vegetal e=0.30m	34.56	M3
2.02	Excavación Zapatas Columnas C1 (1.20x1.20x1.05)m	15.12	M3
2.03	Excavación Zapatas Columnas C2 (1.00x1.00x1.00)m	2.00	M3
2.04	Excavación Zapatas-Corrida (Muro Frontal) (0.60x3.00x0.90)m	1.62	M3
2.05	Excavación Zapata de Muros (0.45x0.85)mt	14.86	M3
2.06	Relleno de Reposición mano de obra	17.14	M3
2.07	Relleno en Material Clasificado (Caliche) e=0.20m	32.50	M3C
2.07	Bote de Material Producto de la Extraccion de Capa Vegetal e=20%	41.47	M3E
2.08	Bote de Material de la Excavación e=20%	36.57	M3E
1.03	Recomendación de Estudio de Suelo	1.00	P.A.
3.00	HORMIGON ARMADO (SUJETO A CAMBIO POR LOS RESULTADOS ARROJADOS DEL ESTUDIO DE SUELO)		
3.01	Z1 (1.20X1.20X0.35)mt, H. I. fc=210kg/cm2, Ainf. Ø1/2" @ 0.11m A.D, Asup. Ø1/2" @ 0.15m A.D	5.04	M3
3.02	Z2 (1.00X1.00X0.30)m, H. I. fc=210kg/cm2, Ø1/2" @ 0.11m A.D	0.60	M3
3.03	Zapata de Muros (0.45X0.25)mt, H. I. fc=210kg/cm2 Acer.Long. 3Ø3/8", Acer.Transv. Ø3/8"@0.22m	4.38	M3
3.04	Zapata Muro de Fachada (0.60x3.00x0.30)mt H.I. fc=210kg/cm2, Ainf. Ø1/2" @ 0.10mt A.D ,Asup.Ø1/2" @ 0.10mt A.D.	0.54	M3
3.05	C1 (0.30X0.30)MTS, F'C=210KG/CM2, 8Ø1/2, EST. DOBLE Ø3/8"@0.20M	2.80	M3
3.06	C2 (0.20X0.20)MTS, F'C=210KG/CM2, 6Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20M	0.25	M3
3.07	VP1 (0.20X0.35)MTS, F'C=210KG/CM2, 6Ø1/2", adic. 2Ø3/4" EST. Ø3/8"@0.15M	0.84	M3

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
3.08	V1-T (0.20X0.35)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø1/2", adic. 2Ø1/2" EST. Ø3/8"@0.20M	1.89	M3
3.09	V2-T (0.20X0.35)MTS, F'C=210KG/CM2, 7Ø1/2", adic. 2Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20M	1.79	M3
3.10	Dintel (0.15X0.20)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø3/8", EST. Ø3/8"@0.20	0.68	M3
3.11	Viga Dintel (0.20X0.30)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20MT	0.17	M3

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
3.12	Muros frontal (Fachada), b=0.50mt,h=4.00mts, e=0.20mt,F'C=210KG/CM2, 8Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.15mt	1.60	M3
3.13	Losa de Techo e=0.12m, F'C=210KG/CM2, Ø3/8"@0.20m A. D, adic. Ø3/8 @0.35m	8.93	M3
3.14	Torta de Piso e=0.10m, F'C=210KG/CM2, Malla Elect. D 2.3X2.3 100X100	85.80	M2
4.00 BLOQUES DE HORMIGON			
4.01	6" BNP, Ø3/8@0.40m, Cámaras Llenas	23.33	M2
4.02	6" SNP, Ø3/8@0.40m	125.22	M2
4.03	6" en Antepecho 1L, Ø3/8" @ 0.40m de h=0.40mt	40.60	ML
5.00 RAMPA			
5.01	Excavación a mano	1.08	M3
5.02	6"SNP, Ø3/8@0.40m, Cámaras Llenas	2.07	M2
5.03	Relleno en Material Clasificado (Caliche) e=0.50m	2.32	M3C
5.04	Piso de Hormigón para la Rampa e prom.=0.10mt, con malla electrosoldada	5.45	M2
5.05	Fraguache en Muros	2.07	M2
5.06	Pañete en Muros	2.07	M2
5.07	Cantos	5.74	ML
5.08	Mochetas en muros 0.15m	6.74	ML
6.00 TERMINACION DE SUPERFICIE			
6.01	Fraguache en Muros	209.40	M2
6.02	Fraguache en Columnas, Vigas y Losa	132.75	M2
6.02	Pañete en Muros y Columnas	209.40	M2
6.03	Pañete en Vigas y en Losa	132.75	M2
6.03	Cantos	270.88	ML
6.04	Mochetas en muros 0.15m	62.50	ML
7.00 REVESTIMIENTO Y PISOS			
7.01	Porcelanato 0.60x0.60m	74.40	M2
7.02	Zócalo en Porcelanato 0.60x0.10m	40.85	ML
7.03	Cerámica en Paredes de Baños, alt =1.80m	20.32	M2
7.03	Acera Perimetral en Hormigón Violinado e=0.10m, ancho=1.00m	45.00	M2
8.00 PUERTAS Y VENTANAS			
8.01	Ventana Corredera en Perfil Normal de Aluminio y Vidrio Claro	139.67	P2
8.02	Puerta Comercial 2 hojas en Perfil Normal de Aluminio y Vidrio Claro (1.70*2.10)m	1.00	UND
8.03	Puerta Polimetálica Blanca (0.90x2.10)m	2.00	UND

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
8.04	Puerta Polimetal Blanca (0.80x2.10)m	2.00	UND
8.04	Protectores Metálicos en Barra Cuadrada de 1/2"	200.00	P2
9.00	PINTURA		
9.01	Base	342.15	M2
9.02	Acrílica Superior interior y exterior	209.40	M2
9.03	Acrílica Superior en Techo	132.75	M2
9.04	Mantenimiento Anticorrosiva en Herrería	18.59	M2
10.00	TERMINACION DE TECHO		
10.01	Fino de Techo Plano	132.75	M2
10.02	Drenaje Pluvial PVC ø3" inc. Bajante	6.00	UND
10.03	Zabaleta de Techo	73.60	ML
10.04	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 4mm	90.64	M2
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
11.01	Inodoro Taino Blanco con Tapa	2.00	UND
11.02	Lavamanos Pequeño Blanco, incl. Mezcladora	2.00	UND
11.03	Desagüe de Piso en Inoxidable, incluye rejilla	2.00	UND
11.04	Vertedero de bloques de hormigón revestido en cerámica (0.70x0.60x0.40)m, inc. Salidas A.P. y drenaje y llave chorro 1/2"	1.00	UND
11.05	Ventilación PVC SDR-41 Ø3"	2.00	UND
11.06	Cámara Séptica (1.30x1.70x1.94) mt	1.00	UND
11.07	Red de Alimentación y Drenaje Sanitario (incl. salidas de los aparatos sanitarios)	1.00	PA
12.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
12.01	Salida Cenital de Techo	13.00	UND
12.02	Salida de Pared	4.00	UND
12.03	Salida Interruptor Sencillo	3.00	UND
12.04	Salida Interruptor Doble	2.00	UND
12.05	Salida Interruptor Triple	1.00	UND
12.06	Salida de Tomacorriente 110 V	8.00	UND
12.07	Salida de Tomacorriente 220 V	2.00	UND
12.08	registro plástico 3"x3"	4.00	UND
12.09	Panel de 6-12 ctos. Inc. Breakers	1.00	UND
12.10	Alimentador Panel 2THW#6+1THW#8+1THW#10 en PVC 1"	120.00	PL