

LOTE 08

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES , CALLES: INDEPENDENCIA,SAN LUIS BELTRAN,RESPALDO SAN LUIS BELTRAN,LA ALTAGRACIA,BETTY GERONIMO,LA PARED EN SECTOR LA PIPIOTA, SABANA PERDIDA

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
1 PRELIMINARES			
1.01	Letrero de obra	1	UND
2 CALLE INDEPENDENCIA			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
2.01	Demolición de contenes (65.40x0.50x0.20)mt	65.4	ML
2.02	Replanteo de Conténes	257.80	ML
2.03	Excavación de Conténes a mano (257.80x0.50x0.20)mts	25.78	M3
2.04	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	38.78	M3
2.05	Telford para Conténes (261.00x0.50x0.20)mts	25.78	M3
2.06	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	257.80	ML
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS			
2.07	Demolición de Acera (65.40x0.10)mt	65.4	ML
2.08	Excavación a mano (128.90X0.2X1.0)mts	23.20	M3
2.09	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	11.60	M3
2.10	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	35.68	M3
2.11	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	116.01	M2
D CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (Long=5.80m; Ancho Promedio=1.50m)			
C/ INDEPENDENCIA ESQ. C/LA ALTAGRACIA			
2.12	Excavación con compresor (5.80x1.50x0.60) mts	5.22	M3
2.13	Bote de Material inservible e=20%	6.27	M3
2.14	Hormigón Ciclópeo (5.80x1.50x0.35)m	3.05	M3
2.15	Hormigón en Losa f'c=210kg/cm2 con AceroØ1/2@0.20mts A.D y A.C (5.8x1.50x0.25)m	2.18	M3
3 CALLE BETTY GERONIMO			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
3.01	Replanteo de Conténes	110.80	ML
3.02	Excavación de Conténes a mano (110.80x0.50x0.20)mts	11.08	M3
3.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	13.30	M3
3.03	Telford para Conténes (110.80x0.50x0.20)mts	11.08	M3
3.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	110.80	ML

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
4 C/ SAN LUIS BELTRAN			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
	Demolicion de contenes (65.40x0.50x0.20)mt	65.4	ML
4.01	Replanteo de Conténes	402.80	ML
4.02	Excavación de Conténes a mano (402.8x0.50x0.20)mts	40.28	M3
4.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	59.52	M3
4.03	Telford para Conténes (402.8x0.50x0.20)mts	40.28	M3
4.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	402.80	ML
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS			
	Demolicion de Acera (50.40x0.10)mt	5.1	M3
4.05	Excavación a mano (200.10)mts	32.00	M3
4.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	16.00	M3
4.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	49.58	M3
4.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	160.00	M2
D CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (Long=7.00m; Ancho Promedio=1.50m) DO			
C/ SAN LUIS BELTRAN ESQ. C/BETTY GERONIMO			
4.09	Excavación con compresor (7.00x1.50x0.60) mts	12.60	M3
4.10	Bote de Material inservible e=20%	15.12	M3
4.11	Hormigón Ciclópeo (7.00x1.50x0.35)m	7.36	M3
4.12	Hormigón en Losa f'c=210kg/cm2 con AceroØ1/2@0.20mts A.D y A.C (7x1.5x0.25)m	5.26	M3
5 CALLE RESPALDO SAN LUIS BELTRAN			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
5.01	Replanteo de Conténes	150.00	ML
5.02	Excavación de Conténes a mano (150.00x0.50x0.20)mts	15.00	M3
5.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	18.00	M3
5.03	Telford para Conténes (150.00x0.50x0.20)mts	15.00	M3
5.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	150.00	ML
E CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (Long=9.00m; Ancho Promedio=1.50m)			
5.05	Excavación con compresor (9.00x1.50x0.60) mts	8.10	M3
5.06	Bote de Material inservible e=20%	9.72	M3
5.07	Hormigón Ciclópeo (9.00x1.50x0.35)m	4.73	M3
5.08	Hormigón en Losa f'c=210kg/cm2 con AceroØ1/2@0.20mts A.D y A.C (12.50x6.80x0.25)m	3.38	M3
6 CALLE EL LA PARED			
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES			
6.01	Replanteo de Conténes	262.20	ML
6.02	Excavación de Conténes a mano (262.20x0.50x0.20)mts	26.22	M3
6.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	31.46	M3
6.03	Telford para Conténes (262.2x0.50x0.20)mts	26.22	M3
6.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	262.20	ML
E CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (Long=5.80m; Ancho Promedio=1.50m)			
C/ LA PARED ESQ. BETTY GERONIMO			
6.04	Excavación con compresor (5.80x1.50x0.60) mts	5.22	M3
6.05	Bote de Material inservible e=20%	6.27	M3
6.06	Hormigón Ciclópeo (5.80x1.50x0.35)m	3.05	M3
6.07	Hormigón en Losa f'c=210kg/cm2 con AceroØ1/2@0.20mts A.D y A.C (5.80x1.50x0.25)m	2.18	M3
7 LIMPIEZA FINAL			
7.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.