

LOTE 09

CONSTRUCCIÓN DE PEATONES, PASEO B2 ADYACENTE Y
PASEO B2 OPUESTO, SECTOR LOTES Y SERVICIOS I, SABANA
PERDIDA

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.
1	PRELIMINARES		
1.01	Colocacion de letrero	1.00	UND
1.02	Brigada Topografica	1.00	UND
3.00	PASEO B2, ADYACENTE L= 54,4m A=3,7m		
3.01	Demolición de hormigón existente con compresor	20.13	M3
3.02	Bote de Material Insevisible	24.15	M3
3.03	Piso HA E=0.10m Malla Electorsoldada. D2.3 10X10 Frotado - 1:2:4 Con Ligadora	20.13	M3
4.00	PASEO B2 OPUESTO L= 43,3m A=3,15m		
4.01	Demolición de hormigón existente con compresor	13.64	M3
4.02	Bote de Material Insevisible	16.37	M3
4.03	Piso HA E=0.10m Malla Electorsoldada. D2.3 10X10 Frotado - 1:2:4 Con Ligadora	16.37	M3
7.00	LIMPIEZA FINAL		
7.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.