



JUNTOS POR UN
norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DEMOLICION DE ACERAS, RESANE DE CONTENES, PINTURA DE
CONTENES EN LA ISLETA CENTRAL, PINTURA EN LA COLUMNA DEL
METRO, ELECTRIFICACION E ILUMINACION DESDE EL PUENTE
HASTA BUENA VISTA 1ERA.

DIRECCIÓN: AV. HERMANAS MIRABAL

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/6/2024

No.	DETALLE	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	PRELIMINARES					
I	PINTURA EN MURO ISLETA DESDE EN PUENTE HASTA LA ASOCIACION POPULAR					
1.1	Pintura en muro de isleta central (1070.4x0.8)	776.32	M2			
1.2	Pintura de contenes lado derecho (704x0.5)	352.00	M2			
1.3	Pintura de contenes lado izquierdo (870.5x0.5)	385.00	M2			
1.4	Pintura de aceras lado derecho desde el puente hasta la asociacion popular (704x2.10)	1,478.40	M2			
1.5	Pintura de aceras lado izquierdo desde puente hasta la asociacion popular(775.5x1.4)	1,085.00	M2			
II	PINTURA EN CONTENES Y ACERAS EN ISLETA DESDE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE HASTA BUENA VISTA 1ERA.					
	RESANE DE CONTENES Y CONSTRUCCION DE ACERAS					
2.1	Demolición de aceras en isleta central	507.40	M2			
2.2	Bote de material de escombro existente	65.96	M3			
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y RESANE DE CONTENES					
2.3	Resane de contenes	555.94	ML			
2.4	Construccion de aceras en isleta central	507.40	M2			
	PINTURA					
2.5	Pintura trafico amarilla en contenes (2,626.00X0.5)	1,313.00	M2			
2.6	Pintura rojo en aceras	1,900.80	M2			
2.7	Pintura base para columna (5.7x6.2)51 uds	802.34	M2			
2.8	Pintura gris en columna para poder hacer arte (5.7x6.2) 51ds	1,802.34	M2			
2.9	Obra de Arte para columnas del metro incluy. Andamio, materiales, equipos de seguridad, muralista y artistas.(5.7 X6.2)80	2,827.20	M2			
III	ELECTRIFICACION E ILUMINACION DESDE LA BOMBA FRENTE AL AYUNTAMIENTO HASTA LA ENTRADA DE BUENAS VISTA 1ERA. CON H= 6.5ML POR DEBAJO DE LA VIGAS DEL METRO L=1946+1000 ML=2946 ML					
3.1	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #8 (P) y 1 THHN #8 (N) y Alambre goma 10/3 (T), 1 tubo EMT 3/4". Desde la Estacion de Combustible hasta Buena Vista 1era.	8,629.17	PL			
3.2	Sum. E inst. de lamparas tipo cobra de 150 w	253.00	UNID			


IV	Misceláneos					
4.1	Limpieza final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						0.00
	GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
3.0	Transporte		2.50%		0.00	
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.0	Supervisión		5.00%		0.00	
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.0	CODIA		0.10%		0.00	
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	0.00
TOTAL GENERAL RDS						\$0.00

Elaborado por:

Revisado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos




ING. GLENNY TORRES M.
 Encargada de Estudios y Proyectos


ING. LUIS HILARIO
 Director Obras Públicas Municipales

