



HNC 425000339

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DIRECCIÓN: AV. HERMANAS MIRABAL

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/9/2024


SUM. E INSTAL. POSTE, LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE FRANCISCO J. PEYNADO, PINTURA EN BARANDA, PINTURA EN LOS MURO DE HORMIGON, INSTALACION DE BANDERA INSTITUCIONAL Y NACIONAL SOBRE LOS POSTE, ELECTRICO, SUM. DE LAMPARA DESDE EL PUENTE HASTA LA ENTRADA DE LA URB. MAXIMO GOMEZ


No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	PRELIMINARES					
1	PINTURA EN MURO ISLETA DESDE EN PUENTE HASTA LA ASOCIACION POPULAR					
1.01	SUM. INSTALACION DE LAMPARA TIPO COBRA DE 200 WATTS EN EL PUENTE	28.00	UDS			
1.02	SUM.E INSTAL. DE BANDERA INSTITUCIONALES TAMAÑO(5X8)PIES EN TELA DE NYLON CON LOGO DE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	28.00	UDS			
1.03	SUM.E INSTAL. DE BANDERA DOMINICANA TAMAÑO(5X8)PIES EN TELA DE NYLON. PARA SER INSTALADA EN LA PUNTA DE LOS POSTES	28.00	UDS			
1.04	LINEA ALIMATADORA PARA LAMPARA DE 250 W ALAMBRE GOMA NO.10X3 TSJ PARA SER INSTALADA EN LOS POSTE METALICOS	3,227.66	PIES			
1.05	SUM. E. INSTAL. DE POSTE METALICO GALVANIZADO EN FORMA HEXAGONA DE 30' DE ALTURA EMPEZANDO LA BASE CON UN DIAMETRO DE 8" DISMUNUYENDO DE MANERA ASCENDENTE EL DIAMETRO HASTA 3' DE MAYOR A MENOR ,TERMINANDO LA PUNTA EN FORMA DE ASTA DE BANDERA, PINTADO DE PINTURA ANTI-CORROCIBO (COLOR A ELEGIR). CON UN BRAZO DE 5 PIES DE LARGO PARA INSTALACION DE LAMPARA, CON UN REGISTRO EN LA BASE PARA LA ALIMENTACION DEL ALUMBRADO MONTADO SOBRE UNA BASE (12"X12"X E=1/2") MEDIA DE ESPESOR.	28.00	M2			
1.06	PINTURA EN BARANDA DEL PUENTE (672X1.00X2)	1,344.00	M2			
1.07	PINTURA MURO DE HORMIGON LATERALES DEL PUENTE 672X0.60X2	806.40	M2			
1.08	PINTURA EN MURO DE HORMIGON EN EL CENTRO DEL PUENTE 672X0.6	403.60	M2			

1.09	SUM. E. INSTAL. DE POSTE METALICO GALVANIZADO EN FORMA HEXAGONA DE 30' DE ALTURA EMPEZANDO LA BASE CON UN DIAMETRO DE 8" DISMUNUYENDO DE MANERA ASCENDENTE EL DIAMETRO HASTA 3' DE MAYOR A MENOR EN EL TRAMO DEL PUENTE HASTA EL PARQUE DE LA ENTRADA DE LA URB. MAXIMO GOMEZ	1.00	UD			
1.10	SUM. INSTALACION DE LAMPARA TIPO COBRA DE 200 WATTS DESDE PUENTE HASTA LA ENTRADA DE LA URB. MAXIMO GOMEZ	37.00	UDS			
2	LIMPIEZA FINAL					
2.1	Limpieza final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
	GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%			
2.0	Gastos Administrativos		3.00%			
3.0	Transporte		2.50%			
4.0	Imprevisto		5.00%			
5.0	Supervisión		5.00%			
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%			
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
8.0	CODIA		0.10%			
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

Revisado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos


ING. BENITA PERALTA
 Supervisora

