



JUNTOS POR UN
NUEVO

norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 20

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

DIRECCIÓN: ANTENAS DEL CACHÓN, ENTRADA DEL CACHÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/9/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.01	Colocacion de letrero	1.00	UND			0.00
1.02	Brigada Topográfica	2.00	UND			
2 CALLE COLMADO CARLOS						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
2.01	Replanteo de Contenes	76.00	ML			0.00
2.02	Excavación de Contenes a mano (76.00x0.50x0.20)mts	7.60	M3			
2.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	9.12	M3			
2.03	Telford para Contenes (76.00x0.50x0.20)mts	7.60	M3			
2.03	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	76.00	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
2.04	Excavación a mano (76.00)mts2	15.20	M3			0.00
2.05	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	7.60	M3			
2.06	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	18.24	M3			
2.07	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	76.00	M2			
						0.00
3 CALLE RESPALDO COLMADO CARLOS						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
3.01	Replanteo de Contenes	91.20	ML			0.00
3.02	Excavación de Contenes a mano (91.20x0.50x0.20)mts	9.12	M3			
3.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	10.94	M3			
3.03	Telford para Contenes (91.20x0.50x0.20)mts	9.12	M3			
3.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	91.20	ML			
						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
3.05	Excavación a mano (91.20)mts2	18.24	M3			0.00
3.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	9.12	M3			
3.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	21.89	M3			
3.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	91.20	M2			
						0.00
4 CALLE DON PABLO						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
4.01	Replanteo de Contenes	186.00	ML			0.00
4.02	Excavación de Contenes a mano (186.00x0.50x0.20)mts	18.60	M3			
4.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	22.32	M3			
4.03	Telford para Contenes (186.00x0.50x0.20)mts	18.60	M3			
4.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	186.00	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
4.05	Excavación a mano (186.00)mts2	37.20	M3			0.00
4.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	18.60	M3			
4.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	44.64	M3			
4.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	186.00	M2			
						0.00
5 CALLE WILLY						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
5.01	Replanteo de Contenes	120.00	ML			0.00
5.02	Excavación de Contenes a mano (120.00x0.50x0.20)mts	12.00	M3			
5.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	14.40	M3			
5.03	Telford para Contenes (120.00x0.50x0.20)mts	12.00	M3			
5.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	120.00	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
5.05	Excavación a mano (72.00)mts2	14.40	M3			0.00
5.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	7.20	M3			
5.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	17.28	M3			
5.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	72.00	M2			
						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6 CALLE FRANCISCA						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
6.01	Replanteo de Contenes	85.00	ML			
6.02	Excavación de Contenes a mano (85.00x0.50x0.20)mts	8.50	M3			
6.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	10.20	M3			
6.03	Telford para Contenes (85.00x0.50x0.20)mts	8.50	M3			
6.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	85.00	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
6.05	Excavación a mano (85.00)mts2	17.00	M3			
6.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	8.50	M3			
6.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	20.40	M3			
6.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	85.00	M2			
						0.00
7 CALLE ORLANDO						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
7.01	Replanteo de Contenes	203.20	ML			
7.02	Excavación de Contenes a mano (203.20x0.50x0.20)mts	20.32	M3			
7.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	24.38	M3			
7.03	Telford para Contenes (203.20x0.50x0.20)mts	20.32	M3			
7.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	203.20	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
7.05	Excavación a mano (203.20mts2)	40.64	M3			
7.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	20.32	M3			
7.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	48.77	M3			
7.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	203.20	M2			
						0.00
8 CALLE LA GOMERA						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
8.01	Replanteo de Contenes	126.00	ML			
8.02	Excavación de Contenes a mano (126.00x0.50x0.20)mts	12.60	M3			
8.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	15.12	M3			
8.03	Telford para Contenes (126.00X0.50x0.20)mts	12.60	M3			
8.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	126.00	ML			
						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
8.05	Excavación a mano (100.80)mts2	20.16	M3			0.00
8.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	10.08	M3			
8.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	24.19	M3			
8.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	100.80	M2			
						0.00
9 CONSTRUCCION DE BADERNES						
9.01	Excavación con equipo (6.50x1.50x0.35)mts	3.41	M3			0.00
9.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	4.10	M3			
9.03	Hormigón Ciclópeo (6.50x1.50x0.10)m	0.98	M3			
9.04	Hormigón en Losa e=0.25m, hormigón (ligadora) f _c =210kg/cm2, Ø1/2"@0.20m AD y AC (66x1.50x0.25)m	2.44	M3			
						0.00
10 CALLE PROXIMO AL COLMADO LA BENDICIÓN						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
10.01	Replanteo de Conténes	140.00	ML			0.00
10.02	Excavación de Conténes a mano (140.00x0.50x0.20)mts	14.00	M3			
10.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	16.80	M3			
10.03	Telford para Conténes (140.00x0.50x0.20)mts	14.00	M3			
10.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	140.00	ML			
						0.00
11.00 LIMPIEZA FINAL						
11.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			0.00
						0.00
SUB-TOTAL GENERAL						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
12	GASTOS INDIRECTOS					
12.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	0.00
12.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
12.03	Transporte		2.50%		0.00	
12.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
12.05	Supervisión		5.00%		0.00	
12.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
12.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
12.08	CODIA		0.10%		0.00	
12.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
						0.00


TOTAL GENERAL RDS \$0.00

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.





JUNTOS POR UN
NUEVO

norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 21

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

DIRECCIÓN: CALLES: MOISES, RESPALDO MOISES, RESPALDO SALOMON
Y ABRAHAM, SECTOR LA JAVILLA

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/9/2024


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de obra	1	UND			
1.02	Topografía	1	UND			
						0.00
2 CALLE MOISES						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
2.01	Replanteo de Contenes	324.00	ML			
2.02	Excavación de Contenes a mano (536.00x0.50x0.20)mts	32.40	M3			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	38.88	M3			
2.04	Telford para Contenes (536.00x0.50x0.20)mts	32.40	M3			
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	324.00	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
2.06	Excavación a mano (324.00)mts	51.84	M3			
2.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	25.92	M3			
2.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	62.21	M3			
2.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	259.20	M2			
						0.00
3 CALLE RESPALDO MOISES						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
3.01	Replanteo de Contenes	318.00	ML			
3.02	Excavación de Contenes a mano (318.00x0.50x0.20)mts	31.80	M3			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	38.16	M3			
3.04	Telford para Contenes (318x0.50x0.20)mts	31.80	M3			
3.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	318.00	ML			
						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
3.06	Excavación a mano (318.00)mts	50.88	M3			
3.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	25.44	M3			
3.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	61.06	M3			
3.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	254.40	M2			
						0.00
4 CALLE RESPALDO SALOMON						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
4.01	Replanteo de Contenes	200.00	ML			
4.02	Excavación de Contenes a mano (200.00x0.20)mts	20.00	M3			
4.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	24.00	M3			
4.03	Telford para Conténes (200.00x0.50x0.20)mts	20.00	M3			
4.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	200.00	ML			
						0.00
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
4.05	Excavación a mano (200.00)mts	24.00	M3			
4.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	12.00	M3			
4.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	28.80	M3			
4.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	120.00	M2			
						0.00
5 CALLE ABRAHAM						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
5.01	Replanteo de Contenes	203.78	ML			
5.02	Excavación de Contenes a mano (210.00x0.20)mts	20.38	M3			
5.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	24.46	M3			
5.03	Telford para Conténes (210.00x0.50x0.20)mts	20.38	M3			
5.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	203.78	ML			
						0.00
6 CALLE JOSUE						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
6.01	Replanteo de Contenes	187.00	ML			
6.02	Excavación de Contenes a mano (200.00x0.50x0.20)mts	18.70	M3			
6.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	22.44	M3			
6.04	Telford para Contenes (209.00x0.50x0.20)mts	18.70	M3			
6.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	187.00	ML			
						0.00
7 LIMPIEZA FINAL						
7.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
						0.00
SUB-TOTAL GENERAL						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
8 GASTOS INDIRECTOS						
8.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	0.00
8.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
8.03	Transporte		2.50%		0.00	
8.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
8.05	Supervisión		5.00%		0.00	
8.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
8.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.08	CODIA		0.10%		0.00	
8.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
						0.00

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:
ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales.



JUNTOS POR UN
NUEVO

norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 22

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: ARREGLO DE PEATONES

DIRECCIÓN: SECTOR LOTES Y SERVICIOS

CIRCUNSCRIPCIÓN SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 3/9/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
						0.00
2.00	Paseo D-1 L= 144.00m Aprom.=3.50m					
2.01	Demolición de peatón	75.6	M3			
2.02	Bote de material producto de la demolición=35%	102.06	M3			
2.03	Piso HA E=0.15m Malla Electrosoldada. D2.3x2.3 10X10 Frotado -H 210kg/cm2 Pulido con helicoptero	504.00	M2			
						0.00
3.00	Paseo D-1 L= 154.26m Aprom.=3.60m Parqueo 14x7m					
3.01	Demolición de peatón	98	M3			
3.02	Bote de material producto de la demolición=35%	132.3	M3			
3.03	Piso HA E=0.15m Malla Electrosoldada. D2.3x2.3 10X10 Frotado -H 210kg/cm2 Pulido con helicoptero	653.34	M2			
						0.00
4.00	Paseo D-1 L= 144.00m Aprom.=3.50m					
4.01	Demolición de peatón	18.38	M3			
4.02	Bote de material producto de la demolición=35%	24.81	M3			
4.03	Piso HA E=0.15m Malla Electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado -H 210kg/cm2 Pulido con helicoptero	122.50	M2			
						0.00
5.00	LIMPIEZA					
5.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
						0.00
SUB-TOTAL GENERAL						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.00 GASTOS INDIRECTOS						
6.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	0.00
6.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
6.03	Transporte		2.50%		0.00	
6.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
6.05	Supervisión		5.00%		0.00	
6.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
6.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
6.08	CODIA		0.10%		0.00	
6.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
						0.00
TOTAL GENERAL RDS						\$0.00

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.





JUNTOS POR UN
NUEVO

norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 23

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES

DIRECCIÓN: SECTOR PARAISO II DEL LICEY, ZONA RURAL

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE


FECHA DE ELABORACIÓN: 16/7/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de obra	1.00	UND			0.00
1.02	Topografía	1.00	UND			
2.00	CALLE HERMANAS MIRABAL					
A	ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE L=500.00m; Ancho=6.00m					
2.18	Corte de material inservible con Equipo (500.00x 6.00x0.20)mts	600.00	M3			0.00
2.19	Bote de material inservible e=20%	720.00	M3			
2.20	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.30m	900.00	M3			
3.00	CALLE CIRCUNVALACION					
A	ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE L=234.00m; Ancho=6.00m					
2.18	Corte de material inservible con Equipo (234.00x 6.00x0.20)mts	280.80	M3			0.00
2.19	Bote de material inservible e=20%	336.96	M3			
2.20	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.25m	351.00	M3			
4.00	LIMPIEZA FINAL					
4.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			0.00
SUB-TOTAL GENERAL						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
5 GASTOS INDIRECTOS						
5.01	Dirección Técnica					0.00
5.02	Gastos Administrativos		10.00%		0.00	0.00
5.03	Transporte		3.00%		0.00	
5.04	Imprevisto		2.50%		0.00	
5.05	Supervisión		5.00%		0.00	
5.06	Seguros y Fianzas		5.00%		0.00	
5.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		4.00%		0.00	
5.08	CODIA		1.00%		0.00	
5.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		0.10%		0.00	
			18.00%		0.00	0.00

TOTAL GENERAL RDS \$0.00

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales





JUNTOS POR UN
NUEVO

norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

DIRECCIÓN: SECTOR MATA LOS INDIOS

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 9/9/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Colocacion de letrero	1.00	UND			
1.02	Brigada Topográfica	2.00	UND			
2	CALLE JESUS MINIER					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
2.01	Replanteo de Contenes	397.00	ML			
2.02	Excavación de Contenes a mano (397.00x0.50x0.20)mts	39.70	M3			
2.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	47.64	M3			
2.03	Telford para Contenes (397.00x0.50x0.20)mts	39.70	M3			
2.03	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	397.00	ML			
B	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
2.04	Excavación a mano (359.00)mts2	71.80	M3			
2.05	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	35.90	M3			
2.06	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	86.16	M3			
2.07	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	359.00	M2			
3	CALLE PRIMITIVO MINIER					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
3.01	Replanteo de Contenes	144.00	ML			
3.02	Excavación de Contenes a mano (144.00x0.50x0.20)mts	14.40	M3			
3.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	17.28	M3			
3.03	Telford para Contenes (144.00x0.50x0.20)mts	14.40	M3			
3.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	144.00	ML			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
3.05	Excavación a mano (144.00)mts2	28.80	M3			
3.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	14.40	M3			
3.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	34.56	M3			
3.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	144.00	M2			
4 CALLE LAS DOS HERMANAS (MARIA Y MARUCA)						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
4.01	Replanteo de Contenes	460.00	ML			
4.02	Excavación de Contenes a mano (460.00x0.50x0.20)mts	46.00	M3			
4.02	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	55.20	M3			
4.03	Telford para Contenes (460.00x0.50x0.20)mts	46.00	M3			
4.04	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	460.00	ML			
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
4.05	Excavación a mano (236.377)mts2	47.28	M3			
4.06	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	23.64	M3			
4.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	56.74	M3			
4.08	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	236.38	M2			
5.00 LIMPIEZA FINAL						
5.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						0.00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6	GASTOS INDIRECTOS					
6.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	0.00
6.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
6.03	Transporte		2.50%		0.00	
6.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
6.05	Supervisión		5.00%		0.00	
6.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
6.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
6.08	CODIA		0.10%		0.00	
6.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
						0.00

TOTAL GENERAL RDS \$0.00

Elaborado por:

Maria Fernanda Gomez
ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:

Ing. Glenney Torres M.
ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

[Signature]
ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales





JUNTOS POR UN
NUEVO
norte

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO. 25

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS DE 2 HABITACIONES
(6.55x7.50) M2

DIRECCIÓN: CERROS DEL PARQUE, PONCE

CIRCUNSCRIPCIÓN: GUARICANOS

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/09/2024

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA ECONÓMICA DE 2 HABITACIONES (6.55x7.50) M2						
VIVIENDA I: C/ BELLO ATARDECER #33; SRA. LUZ ESTHER SANTIAGO DE GILLÉN						
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de obra	1.00	UND			0.00
1.02	Replanteo y charranchar	48.00	M2			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.45 x 0.65 mts)	13.44	M3			0.00
2.02	Excavación para Zapatas de Columnas a Mano en Tierra (0.8 x 0.80 x 0.75 mts)	0.48	M3			
2.03	Relleno Compactado de Caliche con Equipo Esp= 0.20 mts	5.51	m3			
2.04	Bote de material producto de excavación , e=20%	13.92	M3			
3.00	HORMIGÓN ARMADO					
3.01	Zapata de Muros (0.45 x 0.25 mts), Acero G60, 3 Ø 3/8 Est. Ø3/8 @ 0.25 mts	5.17	M3			0.00
3.02	Zapata de Columnas de 0.80x 0.80 x 0.30 mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.13 mts A.D	0.19	M3			
3.03	Viga de Amarre (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8", Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.64	M3			
3.04	Columna C1 (0.15 x0.20 mts), Acero G60, 4Ø 1/2, Est. Ø 3/8,@0.20mts	0.68	M3			
3.05	Dinteles (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.23 mts	0.36	M3			
3.06	Viga V1 (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8", Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.83	M3			
4.00	MUROS DE BLOCKS					
4.01	Muros de Blocks de 6" BNP (2 líneas) Ø3/8" @ 0.60m	17.99	M2			0.00
4.02	Muros Blocks de 6" SNP Ø3/8" @ 0.60 Mts	118.00	M2			
5.00	TECHOS EN ZINC					
5.01	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado	44.50	M2			0.00
6.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
6.01	Fraguache en Elementos Hormigon y muros	325.38	M2			
6.02	Pañete Maestrado en Muros	236.00	M2			
6.03	Pañete Maestreado en Vigas, Dinteles	8.31	M2			
6.04	Cantos en General	77.80	ML			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.05	Mochetas	8.45	M2			0.00
7.00 TERMINACIÓN DE PISO						
7.01	Pisos en Hormigón Simple Pulido e=0.10m	40.12	M2			0.00
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
8.01	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	1.00	UD			0.00
8.02	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco	1.00	UD			
8.03	Suministro e Instalación de Fregadero sencillo	1.00	UD			
8.04	Suministro e Instalación de Lavadero de sencillo	1.00	UD			
8.05	Ducha con mezcladora	1.00	UD			
8.06	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UD			
8.07	Ventilación Ø3"	1.00	UD			
8.08	Cámara de inspección (0.60x0.60x0.60) en block de 6"	1.00	UND			
8.09	Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00 (caliche)	1.00	UD			
8.10	Cámara séptica 1.50x1.30x1.50m (caliche)	1.00	UD			
8.11	Red de alimentación sanitaria y drenaje pluvial	1.00	PA			
						0.00
9.00 TERMINACIÓN DE COCINA						
9.01	Meseta de Cocina en Hormigon Simple Pulido (H= 10.00 cm)	1.00	P.A.			0.00
10.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
10.01	Salida Luz Cenital	6.00	UND			0.00
10.02	Bombillo de Bajo Consumo	6.00	UND			
10.03	Salida Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO	4.00	UD			
10.04	Salida Interruptores Dobles. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD			
10.05	Salida Tomacorrientes 110V. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD			
10.06	Alambre 4mm2	100.00	PIES			
10.07	Alambre 2.5mm2	200.00	PIES			
10.08	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD			
						0.00
11.00 PUERTAS Y VENTANAS						
11.01	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetálicas Apaneladas Color Blanco (0.80-0.90 x 2.10 mts).	2.00	UD			0.00
11.02	Suministro e Instalación de Ventanas de Aluminio Tipo AA Color Blanco	83.49	P2			
12.00 TERMINACIÓN DE PINTURA						
12.01	Pintura Acrílica	244.31	M2			0.00
SUB-TOTAL						
VIVIENDA II: C/ BELLO ATARDECER #14; SR. GERALDO DE LA CRUZ LÓPEZ						
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA ECONÓMICA DE 2 HABITACIONES (6.55x7.50) M2						
1.00 PRELIMINARES						
1.10	Replanteo y charranca	48.00	M2			0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.45 x 0.65 mts)	13.44	M3			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
2.02	Excavación para Zapatas de Columnas a Mano en Tierra (0.8 x 0.80 x 0.75 mts)	0.48	M3			0.00
2.03	Relleno Compactado de Caliche con Equipo Esp= 0.20 mts	5.51	m3			
2.04	Bote de material producto de excavación , e=20%	13.92	M3			
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO						
3.01	Zapata de Muros (0.45 x 0.25 mts), Acero G60, 3 Ø 3/8 Est. Ø3/8 @ 0.25 mts	5.17	M3			0.00
3.02	Zapata de Columnas de 0.80x 0.80 x 0.30 mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.13 mts A.D	0.19	M3			
3.03	Viga de Amarre (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8" , Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.64	M3			
3.04	Columna C1 (0.15 x0.20 mts), Acero G60, 4Ø 1/2, Est. Ø 3/8,@0.20mts	0.68	M3			
3.05	Dinteles (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.23 mts	0.36	M3			
3.06	Viga V1 (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8" , Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.83	M3			
						0.00
4.00 MUROS DE BLOCKS						
4.01	Muros de Blocks de 6" BNP (2 líneas) Ø3/8" @ 0.60m	17.99	M2			0.00
4.02	Muros Blocks de 6" SNP Ø3/8" @ 0.60 Mts	118.00	M2			
						0.00
5.00 TECHOS EN ZINC						
5.01	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado	44.50	M2			0.00
6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
6.01	Fraguache en Elementos Hormigon y muros	325.38	M2			0.00
6.02	Pañete Maestrado en Muros	236.00	M2			
6.03	Pañete Maestreado en Vigas, Dinteles	8.31	M2			
6.04	Cantos en General	77.80	ML			
6.05	Mochetas	8.45	M2			
						0.00
7.00 TERMINACIÓN DE PISO						
7.01	Pisos en Hormigón Simple Pulido e=0.10m	40.12	M2			0.00
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
8.01	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	1.00	UD			0.00
8.02	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco	1.00	UD			
8.03	Suministro e Instalación de Fregadero sencillo	1.00	UD			
8.04	Suministro e Instalación de Lavadero de sencillo	1.00	UD			
8.05	Duchacon mezcladora	1.00	UD			
8.06	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UD			
8.07	Ventilación Ø3"	1.00	UD			
8.08	Cámara de inspección (0.60x0.60x0.60) en block de 6"	1.00	UND			
8.09	Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00 (caliche)	1.00	UD			
8.10	Cámara séptica 1.50x1.30x1.50m (caliche)	1.00	UD			
8.11	Red de alimentación sanitaria y drenaje pluvial	1.00	PA			
						0.00
9.00 TERMINACIÓN DE COCINA						
9.01	Meseta de Cocina en Hormigon Simple Pulido (H= 10.00 cm)	1.00	P.A.			0.00
10.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
10.01	Salida Luz Cenital	6.00	UND			0.00
10.02	Bombillo de Bajo Consumo	6.00	UND			
10.03	Salida Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO	4.00	UD			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
10.04	Salida Interruptores Dobles. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD			
10.05	Salida Tomacorrientes 110V. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD			
10.06	Alambre 4mm2	100.00	PIES			
10.07	Alambre 2.5mm2	200.00	PIES			
10.08	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD			
						0.00
11.00 PUERTAS Y VENTANAS						
11.01	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco (0.80-0.90 x 2.10 mts).	2.00	UD			
11.02	Suministro e Instalación de Ventanas de Aluminio Tipo AA Color Blanco	83.49	P2			
						0.00
12.00 TERMINACIÓN DE PINTURA						
12.01	Pintura Acrilica	244.31	M2			0.00
SUB-TOTAL						
VIVIENDA III: C/LA ROSA #3; SRA. BASILIA REYNOSO						
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA ECONÓMICA DE 2 HABITACIONES (6.55x7.50) M2						
1.00 PRELIMINARES						
1.10	Replanteo y charrancha	48.00	M2			0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.45 x 0.65 mts)	13.44	M3			
2.02	Excavación para Zapatas de Columnas a Mano en Tierra (0.8 x 0.80 x 0.75 mts)	0.48	M3			
2.03	Relleno Compactado de Caliche con Equipo Esp= 0.20 mts	5.51	m3			
2.04	Bote de material producto de excavación , e=20%	13.92	M3			
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO						
3.01	Zapata de Muros (0.45 x 0.25 mts), Acero G60, 3 Ø 3/8 Est. Ø3/8 @ 0.25 mts	5.17	M3			
3.02	Zapata de Columnas de 0.80x 0.80 x 0.30 mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.13 mts A.D	0.19	M3			
3.03	Viga de Amarre (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8" , Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.64	M3			
3.04	Columna C1 (0.15 x0.20 mts), Acero G60, 4Ø 1/2, Est. Ø 3/8,@0.20mts	0.68	M3			
3.05	Dinteles (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.23 mts	0.36	M3			
3.06	Viga V1 (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8" , Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.83	M3			
						0.00
4.00 MUROS DE BLOCKS						
4.01	Muros de Blocks de 6" BNP (2 líneas) Ø3/8" @ 0.60m	17.99	M2			
4.02	Muros Blocks de 6" SNP Ø3/8" @ 0.60 Mts	118.00	M2			
						0.00
5.00 TECHOS EN ZINC						
5.01	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado	44.50	M2			0.00
6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
6.01	Fraguache en Elementos Hormigon y muros	325.38	M2			
6.02	Pañete Maestrado en Muros	236.00	M2			
6.03	Pañete Maestrado en Vigas, Dinteles	8.31	M2			
6.04	Cantos en General	77.80	ML			
6.05	Mochetas	8.45	M2			
						0.00

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
7.00	TERMINACIÓN DE PISO					
7.01	Pisos en Hormigón Simple Pulido e=0.10m	40.12	M2			
						0.00
8.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
8.01	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	1.00	UD			
8.02	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco	1.00	UD			
8.03	Suministro e Instalación de Fregadero sencillo	1.00	UD			
8.04	Suministro e Instalación de Lavadero de sencillo	1.00	UD			
8.05	Ducha con mezcladora	1.00	UD			
8.06	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UD			
8.07	Ventilación Ø3"	1.00	UD			
8.08	Cámara de inspección (0.60x0.60x0.60) en block de 6"	1.00	UND			
8.09	Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00 (caliche)	1.00	UD			
8.10	Cámara séptica 1.50x1.30x1.50m (caliche)	1.00	UD			
8.11	Red de alimentación sanitaria y drenaje pluvial	1.00	PA			
						0.00
9.00	TERMINACIÓN DE COCINA					
9.01	Meseta de Cocina en Hormigón Simple Pulido (H= 10.00 cm)	1.00	P.A.			
						0.00
10.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
10.01	Salida Luz Central	6.00	UND			
10.02	Bombillo de Bajo Consumo	6.00	UND			
10.03	Salida Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO	4.00	UD			
10.04	Salida Interruptores Dobles. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD			
10.05	Salida Tomacorrientes 110V. Incluye Accesorios y MO	6.00	UD			
10.06	Alambre 4mm2	100.00	PIES			
10.07	Alambre 2.5mm2	200.00	PIES			
10.08	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD			
						0.00
11.00	PUERTAS Y VENTANAS					
11.01	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco (0.80-0.90 x 2.10 mts).	2.00	UD			
11.02	Suministro e Instalación de Ventanas de Aluminio Tipo AA Color Blanco	83.49	P2			
						0.00
12.00	TERMINACIÓN DE PINTURA					
12.01	Pintura Acrílica	244.31	M2			
						0.00
SUB-TOTAL						
VIVIENDA IV: C/ EL ALTO #8; SRA. SONIA DÍAZ						
REPARACIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA DE 2 HABITACIONES (5.60 x 8.00) M2						
1.00	PRELIMINARES					
1.10	Replanteo y charranchara	21.25	M2			
						0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.45 x 0.65 mts)	4.71	M3			
2.02	Excavación para Zapatas de Columnas a Mano en Tierra (0.8 x 0.80 x 0.75 mts)	0.48	M3			
2.03	Relleno Compactado de Caliche con Equipo Esp= 0.20 mts	4.25	m3			
2.04	Bote de material producto de excavación , e=20%	6.23	M3			
						0.00
3.00	HORMIGÓN ARMADO					

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.01	Zapata de Muros (0.45 x 0.25 mts), Acero G60, 3 Ø 3/8 Est. Ø3/8 @ 0.25 mts	1.81	M3			0.00
3.02	Zapata de Columnas de 0.80x0.80 x 0.30 mts), Acero G60, Ø 1/2" @ 0.13 mts A.D	0.80	M3			
3.03	Viga de Amarre (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø 3/8", Est. Ø 3/8 @ 0.20mts	0.48	M3			
3.04	Columna C1 (0.15 x0.20 mts), Acero G60, 4Ø 1/2, Est. Ø 3/8,@0.20mts	0.44	M3			
3.05	Dinteles (0.15 x 0.20 mts), Acero G60, 5Ø3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.23 mts	0.14	M3			
4.00 MUROS DE BLOCKS						0.00
4.01	Muros de Blocks de 6" BNP (2 líneas) Ø3/8" @ 0.60m	6.44	M2			0.00
4.02	Muros Blocks de 6" SNP Ø3/8" @ 0.60 Mts	33.22	M2			
5.00 TECHOS EN ZINC						0.00
5.01	Techos en Zinc Acanalado Cal. 29. y Pino Tratado	44.80	M2			0.00
6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						0.00
6.01	Fraguache en Elementos Hormigon y muros	10.25	M2			0.00
6.02	Pañete Maestrado en Muros	188.76	M2			
6.03	Pañete Maestrado en Vigas, Dinteles	2.33	M2			
6.04	Cantos en General	134.20	ML			
6.05	Mochetas	4.97	M2			
7.00 TERMINACIÓN DE PISO						0.00
7.01	Pisos en Hormigón Simple Pulido e=0.10m	38.88	M2			0.00
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS						0.00
8.01	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	1.00	UD			0.00
8.02	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco	1.00	UD			
8.03	Suministro e Instalación de Fregadero sencillo	1.00	UD			
8.04	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UD			
8.05	Ventilación Ø3"	1.00	UD			
8.06	Cámara de inspección (0.60x0.60x0.60) en block de 6"	1.00	UND			
8.07	Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00 (caliche)	1.00	UD			
8.08	drenaje pluvial	1.00	PA			
SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS						0.00


NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
13.00	GASTOS INDIRECTOS					
13.01	SEGUROS Y FIANZAS		4.0%		0.00	0.00
13.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.0%		0.00	
13.03	TRANSPORTE		2.0%		0.00	
13.04	DIRECCIÓN TÉCNICA		10.0%		0.00	
13.05	SUPERVISIÓN		4.0%		0.00	
13.06	LEY 686		1.0%		0.00	
13.07	CODIA		0.1%		0.00	
13.08	IMPREVISTO		5.0%		0.00	
13.09	ITBIS		18.0%		0.00	

0.00

TOTAL GENERAL RD


\$4,583,333.33

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director Obras Publicas Municipales

