



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.10

DIRECCIÓN: CALLE PRIVADA (AL FONDO) SECTOR , LA BARQUITA

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 10/11/2024


No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E Instalacion de letro de obra	1.00	UD			
2	CALLE PRIVADA					
2.1	Demolicion de contenes	66.00	ML			
2.2	Excavacion de contenes a manos (66x0.5x0.2)m	6.60	M3			
2.3	Bote de material insevible (104.94x1.3)	17.16	M3			
2.4	Replanteo para contenes	103.00	ML			
2.5	Telford para contenes (105x0.5x0.2)	10.30	M3			
2.6	Cnstruccion de contenes h=0.3, b= 0.50	103.00	ML			
4	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE PRIVADA EN EL CENTRO DE LA CALLE L=8.20 ML, A= 1.5 ML					
4.1	Excavacion de baden (8.2x1.5x0.6)	7.38	M3			
4.2	Bote de material insevible (7.38x1.3)	9.59	M3			
4.3	Hormigon ciclopio(8.2 x1.5x0.35)m	4.31	M3			
4.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	3.07	M3			
5	LIMPIEZA					
5.1	Limpieza final	1.00	P.A.			

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00
3.0	Transporte		2.50%		0.00
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00
5.0	Supervisión		5.00%		0.00
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00
7.0	Servicios Sociales: Pensiones y Jubilaciones (Ley		1.00%		0.00
8.0	CODIA		0.10%		0.00
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00


TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. BENITA PERALTA
 Supervisora

Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
 República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.11

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PARQUE B-2 Y PARQUEO

DIRECCIÓN: SECTOR LOTES Y SERVICIOS

CIRCUNSCRIPCIÓN SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E Instalacion de letro de obra	1.00	UD			
1.2	Replanteo topografico	2.00	VISTA			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Destronque de arboles adulto incluy.bote	5.00	UDS			
2.2	Demolicion de muro de jardinera de arboles existente (4X0.4)3	4.80	M3			
2.3	Excavacion de muro de block de 6" BNP a manos (334.25 ml x0.45x0.40)m	53.48	M3			
2.4	Excavacion de para nivelar el terreno (302.0 x 0.3)	100.27	M3			
2.5	Bote de material insevible (158.56 x 1.3)	206.13	M3			
2.6	Replanteo de muro	334.25	ML			
2.7	Sum. De material caliche regado, mojado y compactado (334.25x0.2x1.3)	86.91	M3			
3.0	HORMIGON					
3.1	Hormigon zapata de muro fc"=210 kg/cm2 con acero Ø3/8" @0.20m c=0.2 m (334.250.45x0.2)	30.08	M3			
3.2	Muro de block de 6" BNP C/LL (334.25x0.2)	66.85	M2			
3.3	Aceras con malla electrosoldada (D2.3xD2.315x15 fc"=210	50.14	M3			
4	ELECTRICIDAD					
4.1	Lampara Led tipo cobra 150 whas	16.00	UDS			
4.2	Perfil Metalico (4" X 4" X 20	9.00	UDS			
4.3	Tuberia flexible de 1/2"	650.00	PIES			
4.4	Cable de gomas 4mm2 2 hilos (acometidas soterrada)	650.00	PIES			
4.5	Caja rectangular 2"x4" con su tapa	9.00	PIES			
4.6	Mano de obra electrica	0.30	%			

5	JARDINERIA					
5.1	Sum. De tierra negra (250x0.2x1.3)	10.00	M3			
5.2	Sum. De grama predida 15 dias de mantenimiento	70.00	M2			
5.3	Sum. E instalacion de banco Metalitico	4.00	UDS			
6	LIMPIEZA					
7.1	Limpieza final	1.00	P.A.			
				SUB-TOTAL GENERAL		
	GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
3.0	Transporte		2.50%		0.00	
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.0	Supervisión		5.00%		0.00	
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.0	CODIA		0.10%		0.00	
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
				TOTAL GENERAL RDS		

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos.

Revisado por:

ING. BENITA PERALTA
Supervisora

ING. LUIS PILARIO
Director de Obras Públicas Municipal



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES

DIRECCIÓN: EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR CANAAN IRO,SAN FELIPE

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E Instalacion de letro de obra	1.00	UD			
2	CALLE CANAAN CON NOEMI					
A	CONSTRUCCION DE BADEN I L=9 ML, A= 2.00 ML					
2.1	Demolicion de baden (9x2x0.6)	10.80	M3			
2.2	Bote de material insevible (14.04x1.3)	14.04	M3			
2.3	Hormigon ciclopio(9x2x0.35)m	6.30	M3			
2.3	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.50	M3			
3.0	CALLE MARIA CON ISRAEL (AL LADO DE LA BANCA) 2 BADENES					
A	CONSTRUCCION DE BADEN I C/MARIA CON C/ISRAEL I, L=8.5 ML, A= 1.5 ML					
3.1	Demolicion de baden (8.50x1.5x0.6)	7.65	M3			
3.2	Bote de material insevible (7.65x1.3)	9.95	M3			
3.3	Hormigon ciclopio(8.5x1.5x0.35)m	4.46	M3			
3.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	3.19	M2			
B	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE MARIA CON ISRAEL II, L=12ML, A= 2.00 ML					
3.5	Demolicion de baden (12x1.5x0.6)	10.80	M3			
3.6	Bote de material insevible (10.8x1.3)	14.04	M3			
3.6	Hormigon ciclopio(12x1.5x0.35)m	6.30	M3			
3.7	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.50	M3			
4	CALLE CANAAN CON MONTE DE SION					
A	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE CANAAN CON CALLE MONTE DE SION (FRENTE A LA					
4.1	Demolicion de baden (8.00x2.2x0.6)	10.17	M3			
4.2	Bote de material insevible (10.17x1.3)	13.22	M3			
4.3	Hormigon ciclopio(10.5x1.5x0.35)m	8.47	M3			
4.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.23	M3			

5.0	CALLE ISAIAS CON ISAAC					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE ISAIAS CON ISAAC, L=10 ML, A= 2.00 ML					
5.1	Demolicion de baden (10x2.x0.6)	12.00	M3	0.00	0.00	
5.2	Bote de material insevible (12x1.3)	15.60	M3			
5.3	Hormigon ciclopio(10x2x0.35)m	7.00	M3			
5.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	5.00	M3			
6.0	CALLE ISAIAS CON ABRAHAM					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE ISAIAS CON CALLE ABRAHAM, L=12 ML, A= 1.5 ML					
6.1	Demolicion de baden (12x1.5x0.6)	10.80	M3			
6.2	Bote de material insevible (10.8x1.3)	14.04	M3			
6.3	Hormigon ciclopio(12x1.5x0.35)m	6.30	M3			
6.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.50	M3			
7.0	CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM					
A	CONSTRUCCION DE BADEN I CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM, L=10.2 ML, A= 2.00 ML					
7.1	Demolicion de baden (10.2x2x0.6)	12.24	M3			
7.2	Bote de material insevible (12.24x1.3)	15.91	M3			
7.3	Hormigon ciclopio(10.20x2x0.35)m	7.14	M3			
7.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	5.10	M3			
8.0	CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM					
A	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM, L=10.7 ML, A= 2.00 ML					
8.1	Demolicion de contenes	40.00	ML			
8.2	Demelicion de baden (10.7x2x0.6)	12.84	M3			
8.3	Bote de material insevible (16.08x1.3)	20.90	M3			
8.4	Construccion de contenes	40.00	ML			
8.5	Hormigon ciclopio(10.70x2x0.35)m	7.49	M3			
8.6	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	5.35	M3			
9.0	CALLE LEA CON CALLE ESTHER					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE LEA CON CALLE ESTHER L=5.3 ML, A= 1.5 ML					
9.1	Demolicion de baden (5.3X1.5x0.6)	4.77	M3			
9.2	Bote de material insevible (4.77x1.3)	6.20	M3			
9.3	Hormigon ciclopio(10.70x2x0.35)m	2.78	M3			
9.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	1.99	M3			

10	CALLE ISAIAS CON CON CANAAN					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE ISAIAS CON CALLE ABRAHAM, L=12 ML, A= 1.5 ML					
10.1	Demolicion de baden (8x1.5x0.6)	7.20	M3			
10.2	Bote de material insevisible (7.2x1.3)	9.36	M3			
10.3	Hormigon ciclopio(8x1.5x0.35)m	4.20	M3			
10.4	Hormigon de platea de baden f ^c "=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	3.00	M3			
11	LIMPIEZA					
11.1	Limpieza final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
	GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
3.0	Transporte		2.50%		0.00	
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.0	Supervisión		5.00%		0.00	
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.0	CODIA		0.10%		0.00	
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Alt. Mella, Santo Domingo Norte.
 República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.16

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES

DIRECCIÓN: SECTOR VIEJA HABANA, LOS CAZABES,
GUARICANO

CIRCUNSCRIPCIÓN GUARICANOS

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANTID.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.10	Sum. E inst. de letro de obra	1.00	UD			
1.20	Brigada de Topografía	2.00	VISITAS			
2.00	CALLE PRINCIPAL DE LOS GARICANOS - LOS CAZABES DESDE LA FUNDACION LA FAMILIA HASTA DONDE TERMINA LA IGLESIA ADVENTISTA L=900 ML					
2.10	Excavacion de material inservible (150x1.00x0.5)	75.00	M3			
2.20	Demolicion de contenes	168.00	ML			
2.30	Bote de material insevible desde la fundacion hasta las subestacion de electrica (90.12x1.3)	117.16	M3			
2.40	Sum. De material caliche regado,mojado y compactado (1500x1.00x0.5x1.3)	97.50	M3			
3.00	CONSTRUCCION DE CONTENES L=900 ML					
3.10	Replanteo de contenes	1,800.00	ML			
3.20	Telford para contenes (1800x0.5x0.2)mts	118.00	M3			
3.30	Construccion de contenes pulido h=0.30 m ,b=0.50 m	1,800.00	ML			
4.00	CONSTRUCCION DE BADEN I CALLE PRINCIPAL CON CALLE 1A L=22 ML, A= 2.00 ML					
4.10	Excavacion de baden (22x2x0.6)	26.40	M3			
4.20	Bote de material insevible (26.4x1.3)	34.32	M3			
4.30	Hormigon ciclopio(22x2x0.35)m	15.40	M3			
4.40	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero	14.30	M3			

6.00	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA III, L=11.30ML, A= 2.00 ML					
6.10	Demolicion de baden (11.3x1.5x0.6)	10.17	M3			
6.20	Bote de material insevisible (10.17x1.3)	13.22	M3			
6.30	Hormigon ciclopio(10.5x1.5x0.35)m	8.47	M3			
6.40	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.23	M3			
7.00	LIMPIEZA					
7.10	Limpieza final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
	GASTOS GENERALES					
	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
	Transporte		2.50%		0.00	
	Imprevisto		5.00%		0.00	
	Supervisión		5.00%		0.00	
	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
	CODIA		0.10%		0.00	
	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos.

Revisado por:

ING. BENITA PERALTA

Supervisora

Aprobada por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales.

Ave. Hermanas Mirabal Edif. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana - Tel: 809 331 2121 - info@santodomingo.gov.do



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PEATONAL

DIRECCIÓN: SECTOR EL FUNDO PROXIMO AL CEMENTERIO DE
VILLA MELLA

CIRCUNSCRIPCIÓN VILA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E instalacion de letro de obra	1.00	UD			
2	CONSTRUCCION DE CONTENES L=5 ML					
2.1	Demolicion de contenes existente	26.50	ML			
2.2	Excavacion de contenes a manos (5x0.5x0.2)m	0.50	M3			
2.3	Bote de material insevible (2.84x1.3)	3.69	M3			
2.4	Replanteo para contenes	5.00	ML			
2.5	Telford para contenes (5x0.5x0.2)	0.50	M3			
2.6	Construccion de contenes h=0.3, b= 0.50	5.00	ML			
3.0	CONSTRUCCION DE BADEN DE PEATONAL L=5 ML, A= 1.0 ML					
3.1	Excavacion de baden (5.00x1.0x0.6)	3.00	M3			
3.2	Bote de material insevible (3x1.3)	3.90	M3			
3.3	Hormigon ciclopio(5x1.x0.35)m	1.75	M3			
3.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	1.25	M3			
4	CONSTRUCCION DE PEATONAL 4 L= 130 ML Y					
4.1	Excavacion de material inservible (130x4x0.2)	104.00	M3			
4.2	Bote de material insevible (120x1.3)	135.20	M3			
4.3	Sum. De material caliche regado,mojado y compactado 130x4x0.10x1.3)	67.60	M3			
4.4	Hormigon de platea e=0.21m, fc"=210 kg/cm2 con malla electrosolda D2.3x15x15 frotado y cortado hormigon	520.00	M2			

5	CALLE 4					
	CONSTRUCCION DE CONTENES L=26 ML					
5.1	Demolicion de contenes existente	26.00	ML			
5.2	Excavacion de contenes a manos (26.5x0.5x0.2)m	2.65	M3			
5.3	Bote de material inserv.	6.89	M3			
5.4	Replanteo para contenes	26.50	ML			
5.5	Telford para contenes (26.5x0.5x0.2)	2.65	M3			
5.6	Construccion de contenes h=0.30, b= 0.50	26.50	ML			
6	CONSTRUCCION DE ACERAS					
6.1	Demolicion de aceras existente	1.06	M3			
6.2	Excavacion de 47.6x0.10	4.76	M3			
6.3	Bote material inserv. (5.82x1.3)	7.57	M3			
6.4	Sum. De material caliche regado,mojado y compactado	2.38	M3			
6.5	Construccion de aceras violinada fc"=210 kg/cm2 (47.6x0.5)	23.80	M2			
7	CONSTRUCCION DE BADEN DE PEATONAL L=5 ML, A= 1.0 ML					
7.1	Excavacion de baden (5.00x1.0x0.6)	3.00	M3			
7.2	Bote de material inervible (3x1.3)	3.90	M3			
7.3	Hormigon ciclopio(5x1.x0.35)m	1.75	M3			
7.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	1.25	M3			
8	LIMPIENZA					
8.1	Limpieza final	1.00	P.A.			

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00
3.0	Transporte		2.50%		0.00
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00
5.0	Supervisión		5.00%		0.00
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00
8.0	CODIA		0.10%		0.00
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos.



Revisado por:

ING. BENITA PERALTA
Supervisora

[Signature]



ING. LUIS HIDALGO
Director de Obras Publicas Municipal

Ave. Hermanos Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
Republica Dominicana • Tel.: 809 231.7171 • info@asdn.gob.do