



PRESUPUESTO No. 33

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PERFORACION Y LIMPIEZA DE POZOS FILTRANTES PARA SOLUCION DE PUNTOS DE ACUMULACION DE AGUA

DIRECCIÓN: EN DIFERENTE PUNTOS DE MUNICIPIO.

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/12/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
CALLE 3ERA VILLA MARBON VILLA MELLA NORTE						
2.00	CONSTRUCCION IMBORNAL (4.00X4.00) DOBLE CAMARA					
2.01	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra	110.00	UDS			
2.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
2.03	Replanteo.	1.00	PA			
2.04	Excavación a mano (4.30x4.3x2.2)mts	40.68	M3			
2.05	Relleno de Reposicion Manual.	11.35	M3			
2.06	Bote de Material Inservible e=20%	35.19	M3			
2.07	Hormigon Armado en losa de fondo (1.50x2.00mts.) con Ø de 3/8"en ambas direcciones.	2.40	M3			
2.08	Hormigon Armado en losa superior (0.15x0.15mts.) con Ø de 3/8"en ambas direcciones.	3.20	M3			
2.09	Block de 6" - 3/8" @ 0.40m con todas las camaras llenas.	40.00	M2			
2.10	Pañete pulido en muros interior.	48.00	M2			
2.11	Zabaletas de fondo.	24.00	ML			
2.12	Canto en General	24.00	ML			
2.13	Tapa de hierro fundido (Alamo Ø 18")	1.00	UDS			
2.14	Parilla 15x15 de 3/8"	1.00	UDS			


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
CALLE 2DA MIRADOR ISABELA, VILLA MELLA SUR						
3.00	CONSTRUCCION DE CANALETA (30.00X 1.00 X 0.8).					
3.10	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra	100.00	UDS			
3.11	Bote de material producto de la perforacion del pozo	2.00	P.A.			
3.01	Replanteo.	1.00	PA			
3.02	Excavación a mano (30.00X1.00X0.8)mts	24.00	M3			
3.03	Relleno de Reposicion Manual.	5.04	M3			
3.04	Bote de Material Inservible e=20%	28.80	M3			
3.05	Hormigon simple en losa de fondo	3.00	M3			
3.06	Block de 6" - 3/8" @ 0.40m con todas las camaras llenas.	48.00	M2			
3.07	Hormigon simple en losa de techo	3.00	M3			
3.08	Pañete pulido en muros interior.	81.00	M2			
3.09	Zabaletas de fondo.	60.00	ML			
3.10	Parrilla para Canaleta con barra cuadrada maciza de hierro negro 1/2"	1.00	P.A.			
3.00	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO (2.00x2.0)					
3.01	Replanteo.	1.00	PA			
3.02	Excavación a mano (2.3x2.3x2)mts	10.58	M3			
3.03	Relleno de Reposicion Manual.	0.48	M3			
3.04	Bote de Material Inservible e=20%	12.70	M3			
3.05	Hormigon Armado en Losa de fondo HA E=0.10m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2	0.40	M3			
3.06	Hormigon Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2	0.60	M3			
3.07	Block de 6" con todas las camaras llenas.	15.44	M2			
3.08	Zabaletas de fondo.	8.40	ML			
3.09	Tapa de hierro fundido (Alamo Ø 18").	1.00	UD			
AV.HNAS MIRABAL CON AV.LOS RESTAURADORES (CARRERETERA VIEJA SABANA PERDIDA)						
4.00 PERFORACION DE FILTRANTE						
4.01	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra	110.00	UDS			
4.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
EN EL PEATON 2 DEL INVI FLORES SECTOR EL MAJAGUAL						
5.00 PERFORACION DE FILTRANTE						
5.01	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra (pozo filtante de 130 pl cada uno)	100.00	UDS			
5.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
EN EL PEATON 4 DEL INVI FLORES SECTOR EL MAJAGUAL						
6.00 PERFORACION DE FILTRANTE						
6.01	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra	100.00	UDS			
6.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
LIMPIEZA DE POZOS FILTRANTES						
7.00 CALLE 1ER DEL MILLONCITO EN SABANA PERIDAD						
7.01	Limpieza de pozos filtrante	1.00	P.A			
7.02	Perforacion de pozo	40.00	PL			
7.03	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A			
8.00 CALLE 15 DETRÁS DEL AREA III DE SALUD EN SABANA PERDIDAD						
8.01	Limpieza de pozos filtrante	1.00	P.A			
8.02	Perforacion de pozo	40.00	PL			
8.03	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A			
9.00 CALLE GREGORIO LUPERONEN,LOS PALMARES EN SABANA PERIDAD						
9.01	Limpieza de pozos filtrante	3.00	P.A			
9.02	Perforacion de pozo	120.00	PL			
9.03	Bote de material producto de la perforacion del pozo	3.00	P.A			
10.00 CALLE 2DA ESQUINA 5,MIRADOR ISABELA						
10.01	Limpieza de pozos filtrante	3.00	P.A			
10.02	Perforacion de pozo	40.00	PL			
10.03	Bote de material producto de la perforacion del pozo	3.00	P.A			
11.00 LIMPIEZA						
11.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
Sub-Total RDS						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
12.00	GASTOS INDIRECTOS					
12.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
12.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
12.03	Transporte		2.50%		0.00	
12.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
12.05	Supervisión		5.00%		0.00	
12.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
12.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
12.08	CODIA		0.10%		0.00	
12.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	


TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:




ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales