



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 26

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES


DIRECCIÓN: SECTOR VILLA BLANCA 2DO

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/1/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Colocacion de letrero de obra	1.00	UND			
2.00	CALLE BRISA DEL OZAMA					
A	ACONDICIONAMIENTO DE CALLE					
2.01	Limpieza con equipo (160.00x10.00x0.30)m	480.00	M3			
2.02	Bote de material, E=20%	576.00	M3E			
2.03	Suministro de material (caliche) regado nivelado y compactado (160.00x10.0x0.35)	560.00	M3C			
B	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
2.04	Excavación a mano (92.00)mts	16.56	M3			
2.05	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	8.28	M3			
2.06	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	19.87	M3			
2.07	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	82.80	M2			
3.00	CALLE ENRIQUILLO					
A	ACONDICIONAMIENTO DE CALLE					
3.01	Limpieza con equipo (217.00x5.00x0.30)	325.50	M3			
3.02	Bote de material, E=20%	390.60	M3E			
3.03	Suministro de material (caliche) regado nivelado y compactado (217.00x5.00X0.35)	379.75	M3C			
B	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
3.04	Excavación a mano (125.00)mts	25.00	M3			
3.05	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	12.50	M3			
3.06	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	30.00	M3			
3.07	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	125.00	M2			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4.00	CALLE PINA					
A	ACONDICIONAMIENTO DE CALLE					
4.01	Limpieza con equipo (43.00x6.40x0.30)	82.56	M3			
4.02	Bote de material, E=20%	99.07	M3E			
4.03	Suministro de material (caliche) regado nivelado y compactado (43.00x6.4.X0.35)	96.32	M3C			
B	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
4.04	Excavación a mano	18.40	M3			
4.05	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	9.20	M3			
4.06	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	22.08	M3			
4.07	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	91.98	M2			
C	CONSTRUCCIÓN DE BADENES					
4.08	Excavación a mano (29.00x1.50x0.35)mts	15.23	M3			
4.09	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	18.27	M3			
4.10	Hormigón Ciclópeo (29.00x1.50x0.10)m	4.35	M3			
4.11	Hormigón en Losa e=0.25m, hormigón (ligadora) f'c=210kg/cm2, Ø1/2"@0.20m AD y AC (29.00x1.50x0.25)m	10.88	M3			
5.00	LIMPIEZA FINAL					
5.01	Limpieza Final	1.00	PA			
SUB-TOTAL GENERAL						
6.00	GASTOS INDIRECTOS					
6.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
6.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
6.03	Transporte		2.50%		0.00	
6.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
6.05	Supervisión		5.00%		0.00	
6.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
6.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
6.08	CODIA		0.10%		0.00	
6.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						
Elaborado por:  ING. MARIA FERNANDA GOMEZ Unidad de Presupuestos Revisado por:  ING. GLENNY TORRES Encargada de Estudios y Proyectos.  ING. LUIS HILARIO Director de Obras Públicas Municipales.						



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 30

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

DIRECCIÓN: SECTOR EL PROYECTO VILLA ISABELA

CIRCUNSCRIPCIÓN: GUARICANOS

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/1/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Colocacion de letrero	1.00	UND			
1.02	Brigada topográfica	1.00	DIA			
2	CALLE LOS COMERCIANTES					
A	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
2.01	Excavación a mano	72.40	M3			
2.02	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	36.20	M3			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	86.88	M3			
2.04	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	362.00	M2			
3	CALLE 6ta B					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
3.01	Replanteo de Conténes	133.00	ML			
3.02	Excavación de Conténes a mano (133.00x0.50x0.20)mts	13.30	M3			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	15.96	M3			
3.04	Telford para Conténes (133.00x0.50x0.20)mts	13.30	M3			
3.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	133.00	ML			
B	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
3.06	Excavación a mano (133.00)mts	26.60	M3			
3.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	13.30	M3			
3.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	31.92	M3			
3.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	133.00	M2			
4	CALLE 5ta B					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
4.01	Replanteo de Conténes	142.60	ML			
4.02	Excavación de Conténes a mano (142.60x0.50x0.20)mts	14.26	M3			
4.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	17.11	M3			
4.04	Telford para Conténes (142.60x0.50x0.20)mts	14.26	M3			
4.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	142.60	ML			
B	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
4.06	Excavación a mano (164.80)mts	32.96	M3			
4.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	16.48	M3			
4.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	39.55	M3			
4.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	164.80	M2			
5	CALLE 5ta A					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
5.01	Replanteo de Conténes	77.00	ML			
5.02	Excavación de Conténes a mano (77.00x0.50x0.20)mts	7.70	M3			
5.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	9.24	M3			
5.04	Telford para Conténes (77.00x0.50x0.20)mts	7.70	M3			
5.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	77.00	ML			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
5.06	Excavación a mano (77.00)mts	12.32	M3			
5.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	6.16	M3			
5.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	14.78	M3			
5.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	61.60	M2			
6 CALLE 4ta A						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
6.01	Replanteo de Conténes	139.40	ML			
6.02	Excavación de Conténes a mano (139.40x0.50x0.20)mts	13.94	M3			
6.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	16.73	M3			
6.04	Telford para Conténes (139.40x0.50x0.20)mts	13.94	M3			
6.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	139.40	ML			
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
6.06	Excavación a mano (139.40)mts	27.88	M3			
6.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	13.94	M3			
6.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	33.46	M3			
6.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	139.40	M2			
7 CALLE 3ra A						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
7.01	Replanteo de Conténes	137.40	ML			
7.02	Excavación de Conténes a mano (137.40x0.50x0.20)mts	13.74	M3			
7.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	16.49	M3			
7.04	Telford para Conténes (137.40x0.50x0.20)mts	13.74	M3			
7.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	137.40	ML			
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
7.06	Excavación a mano (137.40)mts	22.81	M3			
7.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	11.40	M3			
7.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	27.37	M3			
7.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	114.04	M2			
8 LIMPIEZA FINAL						
8.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL						
8	GASTOS INDIRECTOS					
8.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
8.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
8.03	Transporte		2.50%		0.00	
8.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
8.05	Supervisión		5.00%		0.00	
8.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
8.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.08	CODIA		0.10%		0.00	
8.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.

Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 27

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SANEAMIENTO DE CAÑADA

DIRECCIÓN: SECTOR EL HÓYO, MILLONCITO II

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/1/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
1.02	Brigada topográfica	1.00	DÍA			
2	SANEAMIENTO DE CAÑADA- TRAMO 1- DESDE LA CASA DE ROSAURA SÁNCHEZ HASTA EL PUENTE					
	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN L=131.00m					
2.01	Limpieza y Saneamiento de cañada a mano (131.00x2.00x1.00)m	262.00	M3			
2.02	Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%	314.40	M3			
2.03	Losa de piso en HA e=0.10m, f'c=210kg/cm2, incluye malla electrosoldada D2.3x2.3 150x150	262.00	M2			
2.04	Muro de Block de 6" con Ø3/8"@0.40mts, Cámara Llena h=1.50mts	393.00	M2			
2.05	Viga de Amarre en HA (0.15mx0.20 m), acero 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø3/8"@0.20m, Hormigón 210kg/cm2	7.86	M3			
2.06	Viga de Amarre transversal en HA (0.15mx0.20 m), acero 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø3/8"@0.20m, Hormigón 210kg/cm2, se colocará una cada 3.50m.	2.31	M3			
2.07	Pañete Pulido en Muros	682.20	M2			
2.08	Zabaleta para piso	262.00	ML			
2.09	Losa Hormigón Armado con Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigón f'c=210kg/cm2	52.40	M3			
3	LIMPIEZA					
3.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
Sub-Total RDS						


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4 GASTOS INDIRECTOS						
4.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
4.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
4.03	Transporte		2.50%		0.00	
4.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
4.05	Supervisión		5.00%		0.00	
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
4.08	CODIA		0.10%		0.00	
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	

TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.

Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.




ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 29

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

DIRECCIÓN: CALLES: DANIEL LINA, SECTOR EL ALMENDRO, SAN FELIPE

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 9/10/2024


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de obra	1	UND			
1.02	Topografia	1	UND			
2 CALLE DANIEL LINA						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
2.01	Replanteo de Conténes	820.00	ML			
2.02	Excavación de Conténes a mano (820x0.50x0.20)mts	82.00	M3			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	98.40	M3			
2.04	Telford para Conténes (820x0.50x0.20)mts	82.00	M3			
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	820.00	ML			
B CONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
2.06	Demolicion de aceras existente	184.50	M2			
2.07	Bote de Material Inservible producto de la Excavacion e=35%	49.82	M3			
2.06	Excavación a mano (820.00)mts2	147.60	M3			
2.07	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	73.80	M3			
2.08	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	177.12	M3			
2.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2	738.00	M2			
3 CALLE COLMADO B Y C						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
3.01	Replanteo de Contenes	151.50	ML			
3.02	Excavación de Contenes a mano (300.00x0.50x0.20)mts	15.15	M3			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	18.18	M3			
3.04	Teldford para Contenes (300.00x0.50x0.20)mts	15.15	M3			
3.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	151.50	ML			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4 , LIMPIEZA FINAL						
4.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
5 GASTOS INDIRECTOS						
5.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
5.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
5.03	Transporte		2.50%		0.00	
5.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.05	Supervisión		5.00%		0.00	
5.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
5.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
5.08	CODIA		0.10%		0.00	
5.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.

Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO. 28

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL

DIRECCIÓN: VILLA CARMELA


CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 8/1/2025

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero en Obra	1.00	UND			
1.02	Limpieza de solar	1,080.00	M2			
1.03	Bote de material inservible producto de la limpieza del solar.	5.00	VIAJES			
1.04	Replanteo y charranchar	118.37	M2			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación Zapatas Columnas C1 (1.20x1.20x1.05)m	15.12	M3			
2.02	Excavación Zapatas Columnas C2 (1.00x1.00x1.00)m	2.00	M3			
2.03	Excavación Zapatas-Corrida (Muro Frontal) (0.60x3.00x0.90)m	1.62	M3			
2.04	Excavación Zapata de Muros (0.45x0.85)mt	15.83	M3			
2.05	Relleno de Reposición mano de obra	17.41	M3			
2.06	Relleno en Material Clasificado (Caliche) e=0.20m	32.77	M3C			
2.07	Bote de Material Producto de la Extracción de Capa Vegetal e=20%	262.44	M3E			
2.08	Bote de Material de la Excavación e=20%	22.49	M3E			
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Z1 (1.20X1.20X0.35)mt, H. I. fc=210kg/cm2, Ainf. Ø1/2" @ 0.11m A.D, Asup. Ø1/2" @ 0.15m A.D	5.04	M3			
3.02	Z2 (1.00X1.00X0.30)m, H. I. fc=210kg/cm2, Ø1/2" @ 0.11m A.D	0.60	M3			
3.03	Zapata de Muros (0.45X0.25)mt, H. I. fc=210kg/cm2 Acer.Long. 3Ø3/8", Acer.Transv. Ø3/8"@0.22m	6.04	M3			
3.04	Zapata Muro de fachada (0.60x3.00x0.30)mt H.I. fc=210kg/cm2, Ainf. Ø1/2" @ 0.10mt A.D, Asup.Ø1/2" @ 0.10mt A.D.	0.54	M3			
3.05	C1 (0.30X0.30)MTS, F'C=210KG/CM2, 8Ø1/2, EST. DOBLE Ø3/8"@0.20M	2.80	M3			
3.06	C2 (0.20X0.20)MTS, F'C=210KG/CM2, 6Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20M	0.25	M3			
3.07	VP1 (0.20X0.35)MTS, F'C=210KG/CM2, 6Ø1/2", adic. 2Ø3/4" EST. Ø3/8"@0.15M	0.84	M3			
3.08	V1-T (0.20X0.35)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø1/2", adic. 2Ø1/2" EST. Ø3/8"@0.20M	1.89	M3			
3.09	V2-T (0.20X0.35)MTS, F'C=210KG/CM2, 7Ø1/2", adic. 2Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20M	1.79	M3			
3.10	Dintel (0.15X0.20)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø3/8", EST. Ø3/8"@0.20	0.68	M3			
3.11	Viga Dintel (0.20X0.30)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20MT	0.17	M3			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.12	Muros frontal (Fachada), b=0.50mt,h=4.00mts, e=0.20mt,F'C=210KG/CM2, 8Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.15mt	1.60	M3			
3.13	Losa de Techo e=0.12m, F'C=210KG/CM2, Ø3/8"@0.20m A. D. adic. Ø3/8 @0.35m	10.30	M3			
3.14	Torta de Piso e=0.10m, F'C=210KG/CM2, Malla Elect. D 2.3X2.3 100X100	85.80	M2			
4.00 BLOQUES DE HORMIGON						
4.01	6" BNP, Ø3/8@0.40m, Cámaras Llenas	24.85	M2			
4.02	6" SNP, Ø3/8@0.40m	127.62	M2			
4.03	6" en Antepecho 1L, Ø3/8" @ 0.40m de h=0.40mt	40.60	ML			
5.00 RAMPA						
5.01	Excavación a mano	1.08	M3			
5.02	6"SNP, Ø3/8@0.40m, Cámaras Llenas	2.07	M2			
5.03	Relleno en Material Clasificado (Caliche) e=0.50m	2.32	M3C			
5.04	Piso de Hormigón para la Rampa e prom.=0.10mt, con malla electrosoldada	5.45	M2			
5.05	Fraguache en Muros	2.07	M2			
5.06	Pañete en Muros	2.07	M2			
5.07	Cantos	5.74	ML			
5.08	Mochetas en muros 0.15m	6.74	ML			
6.00 TERMINACION DE SUPERFICIE						
6.01	Fraguache en Muros	255.24	M2			
6.02	Fraguache en Columnas, Vigas y Losa	148.75	M2			
6.03	Pañete en Muros y Columnas	209.40	M2			
6.04	Pañete en Vigas y en Losa	132.75	M2			
6.05	Cantos	270.88	ML			
6.06	Mochetas en muros 0.15m	62.50	ML			
7.00 REVESTIMIENTO Y PISOS						
7.01	Porcelanato 0.60x0.60m	85.80	M2			
7.02	Zócalo en Porcelanato 0.60x0.10m	40.85	ML			
7.03	Cerámica en Paredes de Baños, alt =1.80m	20.32	M2			
7.04	Acera Perimetral en Hormigón Violinado e=0.10m, ancho=1.00m	50.00	M2			
8.00 PUERTAS Y VENTANAS						
8.01	Ventana Corredera en Perfil Normal de Aluminio y Vidrio Claro	139.67	P2			
8.02	Puerta Comercial 2 hojas en Perfil Normal de Aluminio y Vidrio Claro (1.70*2.10)m	1.00	UND			
8.03	Puerta Polimetálica Blanca (0.90x2.10)m	2.00	UND			
8.04	Puerta Polimetálica Blanca (0.80x2.10)m	2.00	UND			
8.05	Protectores Metálicos en Barra Cuadrada de 1/2"	200.00	P2			
9.00 PINTURA						
9.01	Base	342.15	M2			
9.02	Acrilica Superior interior y exterior	256.35	M2			
9.03	Acrilica Superior en Techo	85.80	M2			
9.04	Mantenimiento Anticorrosiva en Herrería	18.59	M2			
10.00 TERMINACION DE TECHO						
10.01	Fino de Techo Plano	85.80	M2			
10.02	Zabaleta de Techo	81.20	ML			
10.03	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 4mm	102.04	M2			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
11.01	Inodoro Taino Blanco con Tapa con salida	2.00	UND			
11.02	Lavamanos Pequeño Blanco, incl. Mezcladora con salida	2.00	UND			
11.03	Desagüe de Piso en Inoxidable, incluye rejilla	2.00	UND			
11.04	Vertedero de bloques de hormigón revestido en cerámica (0.70x0.60x0.40)m, inc. Salidas A.P. y drenaje y llave chorro 1/2"	1.00	UND			
11.05	Ventilación PVC SDR-41 Ø3"	2.00	UND			
11.06	Pozo filtrante D=Ø12" Encamisado a D=Ø10"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 10" y Mano de Obra	60.00	PIES			
11.07	Limpieza y Bote de Escombros de la Perforación	1.00	P.A.			
12.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
12.01	Salida Cenital de Techo	14.00	UND			
12.02	Salida de Pared	4.00	UND			
12.03	Salida Interruptor Sencillo	3.00	UND			
12.04	Salida Interruptor Doble	2.00	UND			
12.05	Salida Interruptor Triple	1.00	UND			
12.06	Salida de Tomacorriente 110 V	8.00	UND			
12.07	Salida de Tomacorriente 220 V	2.00	UND			
12.08	registro plástico 3"x3"	4.00	UND			
12.09	Panel de 6-12 ctos. Inc. Breakers	1.00	UND			
13.00	LIMPIEZA					
13.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS						
14.00	GASTOS INDIRECTOS					
14.01	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%		0.00	
14.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%		0.00	
14.03	TRANSPORTE		2.50%		0.00	
14.04	DIRECCIÓN TÉCNICA		10.00%		0.00	
14.05	SUPERVISIÓN		4.00%		0.00	
14.06	LEY 686		1.00%		0.00	
14.07	CODIA		0.10%		0.00	
14.08	IMPREVISTO		5.00%		0.00	
14.09	ITBIS		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RD						
Elaborado por:  ING. MARIA FERNANDA GOMEZ Unidad de Presupuestos. Revisado por:  ING. GLENNY TORRES Encargada de Estudios y Proyectos.  ING. LUIS HILARIO Director de Obras Publicas Municipales.						