



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
07 de abril 2025

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De Compras y Contrataciones

Asunto : Remisión volumetrías de Presupuesto 48

Anexo : Volumetría

Muy cortésmente, tengo a bien remitir de manera formal la volumetría del presupuesto **48 de fecha 06/05/2025**, Acondicionamiento De Calles en distintos puntos de Guaricano, Zona Rural, Santo Domingo Norte.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
07 de mayo 2025

ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DE GUARICANO, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

Especificaciones técnicas:

PRELIMINARES

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

Topografía

ACONDICIONAMIENTO DE C/ PRINCIPAL MATA GORDA

Limpieza con Equipo (430.00x6.80x0.15)mts

Bote de material inservible e=20%

Relleno Compactado con Material Granular (Tosca). E=0.35m

LIMPIEZA FINAL

Limpieza Continua y Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

- 1 INGENIERO CIVIL
- 1 SUPERVISOR
- 1 MAESTRO
- 4 OBREROS
- 3 CAMIONES VOLTEO DE 18 M3
- 1 RETRO PALA
- 1 GREDAR
- 1 RODILLO

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales



PRESUPUESTO No. 48

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS

DIRECCIÓN: GUARICANO

CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA RURAL.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 06-05-25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
1.02	Topografia	1.00	UND			
2.00	ACONDICIONAMIENTO DE C/ PRINCIPAL MATA GORDA					
2.01	Limpieza con Equipo (430.00x6.80x0.15)mts	489.60	M3			
2.02	Bote de material inservible e=20%	576.00	M3			
2.03	Relleno Compactado con Material Granular (Tosca). E=0.35m	1,142.40	M3			
4	LIMPIEZA FINAL					
4.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
5	GASTOS INDIRECTOS					
5.01	Dirección Técnica		10.00%			
5.02	Gastos Administrativos		3.00%			
5.03	Transporte		2.50%			
5.04	Imprevisto		5.00%			
5.05	Supervisión		5.00%			
5.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
5.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
5.08	CODIA		0.10%			
5.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos



Revisado por:

ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales

