



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santo Domingo Norte
28 de marzo 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**
Director Administrativo

B

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios inicio del proceso de contratación de la obra administrativa siguiente :

presupuestos de obras administrativas	Monto
CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN EL PLAY HNOS ROJAS ALOU EN LA CALLE RESPALDO 13 AL LADO DE LA ESCUELA FE Y ALEGRIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	RD\$1,054,545.84

Monto total del proceso de contratación de obras: **RD\$1,054,545.84 (Un Millón Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Con 84/100)**

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
01 de abril 2025

CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN EL PLAY HNOS ROJAS ALOU EN LA CALLE RESPALDO 13 AL LADO DE LA ESCUELA FE Y ALEGRIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

Especificaciones técnicas:

COLOCACION DE MURO NUEVO

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavación a mano para zapata de muros y columnas (60X0.45X0.60)
Relleno de reposición
Excavacion de zapata de columnas (0.80X0.80X0.80)18
Relleno de reposición de columnas
Bote de material producto de excavación , e=20%

HORMIGÓN ARMADO

Zapata de muros (0.45x0.20)m, 3Ø3/8", T Ø3/8"@0.20m L=60
Zapatas de HA para columnas Z(0.80*0.80*0.25)m, f _c =210kg/cm ² , Ø1/2"@0.13m A.D
Columna-Amarre HA (0.15X0.20)mts, f _c =210kg/cm ² , 4Ø1/2, Est. Ø3/8"@0.20mts
Viga de coronación (0.15X0.20)mts, f _c =210kg/cm ² (Lig.), 5Ø3/8", Est. Ø3/8"@0.20mt
Viga de amarre (0.15X0.20)mts, f _c =210kg/cm ² , 5Ø3/8", Est. Ø3/8"@0.20mts





MURO E BLOQUES

Muro de block 6", acero Ø3/8@0.60m, BNP

Muro de block 6", acero Ø3/8@0.60m, SNP

LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

1 INGENIERO

1 SUPERVISOR

1 MAESTRO

4 OBREROS

1 CAMION VOLTEO DE 12 M3

1 RETRO PALA

1 TROMPO

1 TALADRO DEMOLEDOR

Ing. Luis Hilario

Director de Obras

Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
01 de abril 2025

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De Compras y Contrataciones

Asunto : Remisión volumetrías de Presupuesto 40

Anexo : Volumetría

Muy cortésmente, tengo a bien remitir de manera formal la volumetría del presupuesto 40 de fecha 18/03/2025 Construcción de verja perimetral en el Play Hnos. Rojas Alou, Calle Respaldo 13 al lado de Fe y Alegría, Sabana Perdida.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilarío

Director de Obras
Públicas Municipales





PRESUPUESTO No. 40

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE VERJS EN EL PLAY NNOS.ROJAS ALOU

DIRECCIÓN: CALLE RESPLADO 13 AL LADO DE FE Y ALEGRIA

CIRCUNSCRIPCIÓN SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 18/3/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Letrero de obra	1.00	UND			
2.00	COLOCACION DE MURO NUEVO					
A	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación a mano para zapata de muros y columnas (60X0.45X0.60)	16.20	M3			
2.02	Relleno de reposición	10.80	M3			
2.03	Excavacion de zapata de columnas (0.80X0.80X0.80)18	9.216	M3			
2.04	Relleno de reposición de columnas	6.34	M3			
2.05	Bote de material producto de excavación , e=20%	30.49	M3			
B	HORMIGÓN ARMADO					
2.06	Zapata de muros (0.45x0.20)m, 3Ø3/8", T Ø3/8"@0.20m L=60	5.40	M3			
2.07	Zapatas de HA para columnas Z(0.80*0.80*0.25)m, f'c=210kg/cm2, Ø1/2"@0.13m A.D	2.88	M3			
2.08	Columna-Amarre HA (0.15X0.20)mts, f'c=210kg/cm2, 4Ø1/2, Est. Ø3/8"@0.20mts	3.15	M3			
2.09	Viga de coronación (0.15X0.20)mts, f'c=210kg/cm2 (Lig.), 5Ø3/8", Est. Ø3/8"@0.20mt	1.80	M3			
2.10	Viga de amarre (0.15X0.20)mts, f'c=210kg/cm2, 5Ø3/8", Est. Ø3/8"@0.20mts	1.80	M3			
C	MURO E BLOQUES					
2.11	Muro de block 6", acero Ø3/8@0.60m, BNP	22	M2			
2.12	Muro de block 6", acero Ø3/8@0.60m, SNP	150	M2			
3.00	LIMPIEZA					
3.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4.00	GASTOS INDIRECTOS					
4.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
4.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
4.03	Transporte		2.50%		0.00	
4.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
4.05	Supervisión		5.00%		0.00	
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
4.08	CODIA		0.10%		0.00	
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	

TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos

Revisado por:

Ing. Glennny Torres M.
ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales