



## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
07 de abril 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**  
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**  
Director Administrativo

B

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**  
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**



Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la obra administrativa siguiente:

| presupuestos de obras administrativas                                                                             | Monto                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DE CANCHA, CLUB INESPRES, SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE. | <b>RDS\$2,500,000.00</b> |

Monto total del proceso de contratación de obras: **RDS\$2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos con 00/100)**

Muy Atentamente,

**Ing. Luis Hilario**  
Director de Obras  
Públicas Municipales





## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
07 de abril 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**  
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**  
Director Administrativo

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**  
Encargado De Compras y Contrataciones

Asunto : **Remisión volumetría de Presupuesto 45**

Anexo : **Volumetría**



Muy cortésmente, tengo a bien remitir de manera formal la volumetría del presupuesto **45 de fecha 4/4/2025** Reconstrucción Verja Perimetral Y Remozamiento De Cancha, Club Inespre, Sabana Perdida Sur, Santo Domingo Norte.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,

**Ing. Luis Hilario**

Director de Obras  
Públicas Municipales





**PRESUPUESTO No. 45**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y  
REMOZAMIENTO DE CANCHA

**DIRECCIÓN:** CLUB INESPRE

**CIRCUNSCRIPCIÓN:** SABANA PERDIDA SUR

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO NORTE

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 4/4/2025

| NO.                                           | DETALLE                                                                                                 | CANT.  | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|-------|
| <b>1.0 PRELIMINARES</b>                       |                                                                                                         |        |       |      |           |       |
| 1.01                                          | Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").            | 1.00   | Ud    |      |           |       |
| 1.02                                          | Limpieza general                                                                                        | 1.00   | PA    |      |           |       |
| 1.03                                          | Replanteo en general                                                                                    | 1.00   | PA    |      |           |       |
| <b>2.00 CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL.</b> |                                                                                                         |        |       |      |           |       |
| 2.01                                          | Demolicion de Muro Agrietado                                                                            | 8.42   | M3    |      |           |       |
| 2.02                                          | Excavación, de Zapatas de Muro y Columnas.                                                              | 47.31  | M3    |      |           |       |
| 2.03                                          | Relleno de material granular                                                                            | 26.66  | M3    |      |           |       |
| 2.04                                          | Bote de Material Inservible producto de la limpieza y la demolicion                                     | 72.44  | M3    |      |           |       |
| 2.05                                          | Hormigon Armado en Zapatas para muro (61.00X0.60X 0.25)mt, f'c=210kg/cm2, Ø1/2"@0.15mt                  | 7.32   | M3    |      |           |       |
| 2.06                                          | Zapata de columnas (1,00*1,00*0,30)m, (Ø1/2"@ 0.10 m),A.D, Doble Camada f'c=210kg/cm2)                  | 5.40   | M3    |      |           |       |
| 2.07                                          | Muros de Bloques 8" BNP con Ø3/8" a 0.40 m, 3 linea de block                                            | 36.60  | M2    |      |           |       |
| 2.08                                          | Muros de Bloques 8" SNP con Ø3/8" a 0.40 m                                                              | 169.00 | M2    |      |           |       |
| 2.09                                          | Columnas (0.30x 0.30) 8Ø1/2"+ est. Doble Ø3/8"@0.20 m, Hormigon Industrial 210 kg/cm2                   | 6.16   | M3    |      |           |       |
| 2.10                                          | Viga de Amarre (0.20X0.20) m, (3Ø 1/2+ 2Ø 1/2" Adic. Y 4Ø 1/2 , est. 3/8"Ø @0.15m), f'c= 210 kg/cm2     | 2.44   | M3    |      |           |       |
| 2.11                                          | Viga de Coronacion (0.20X0.20) m, (3Ø 1/2+ 2Ø 1/2" Adic. Y 4Ø 1/2 , est. 3/8"Ø @0.15m), f'c= 210 kg/cm2 | 2.44   | M3    |      |           |       |
| 2.12                                          | Fraguache                                                                                               | 106.11 | M2    |      |           |       |
| 2.13                                          | Pañete en Muro.                                                                                         | 290.70 | M2    |      |           |       |
| 2.14                                          | Canto en general.                                                                                       | 130.00 | ML    |      |           |       |
| 2.15                                          | Pintura Acrilica.                                                                                       | 396.81 | M2    |      |           |       |

|                              |                                                                             |        |        |           |  |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--|------|
| <b>3.0 MISELANEOS</b>        |                                                                             |        |        |           |  |      |
| 3.01                         | Pintura Acrilica en general en el clud de INESPRES                          | 759.90 | M2     |           |  |      |
| 3.02                         | Pintura de mateniimiento de hierro                                          | 50.00  | M2     |           |  |      |
| 3.03                         | Tuberia de drenaje Ø3" PVC @2.00m                                           | 1.00   | p.a.   |           |  |      |
| 3.04                         | Malla ciclonica de 6' cal 11, con tubos de 2 y 1 1/2 HG soldado y empotrado | 12.00  | ML     |           |  |      |
| <b>4.0 LIMPIEZA FINAL</b>    |                                                                             |        |        |           |  |      |
| 4.01                         | LIMPIEZA                                                                    | 1.00   | p.a.   | 20,099.71 |  |      |
| <b>SUB-TOTAL GENERAL</b>     |                                                                             |        |        |           |  |      |
| <b>5.0 GASTOS INDIRECTOS</b> |                                                                             |        |        |           |  |      |
| 5.01                         | SEGUROS Y FIANZAS                                                           |        | 4.00%  |           |  | 0.00 |
| 5.02                         | GASTOS ADM.                                                                 |        | 3.00%  |           |  | 0.00 |
| 5.03                         | TRANSPORTE                                                                  |        | 2.50%  |           |  | 0.00 |
| 5.04                         | BENEFICIOS                                                                  |        | 10.00% |           |  | 0.00 |
| 5.05                         | SUPERVISION                                                                 |        | 4.00%  |           |  | 0.00 |
| 5.06                         | LEY686                                                                      |        | 1.00%  |           |  | 0.00 |
| 5.07                         | CODIA                                                                       |        | 0.10%  |           |  | 0.00 |
| 5.08                         | IMPREVISTO                                                                  |        | 5.00%  |           |  | 0.00 |
| 5.09                         | ITBIS ( DE LA DIRECCION TECNICA)                                            |        | 18.00% |           |  | 0.00 |
| <b>SUB-TOTAL INDIRECTOS</b>  |                                                                             |        |        |           |  |      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                                                                             |        |        |           |  |      |


Elaborado por:



**ING. MARIA FERNANDA GOMEZ**  
Unidad de Presupuestos



Revisado por:



**ING. GLENNY TORRES**  
Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:



**ING. LUIS HILARIO**  
Director de Obras Públicas Municipales



## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
09 de abril 2025

### RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DE CANCHA, CLUB INESPRES, SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE.

**Requisitos para personas físicas:** DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

**REQUISITOS PERSONA JURIDICA:** DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

**Especificaciones técnicas:**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demolicion de Muro Agrietado                                                                            |
| Excavación, de Zapatas de Muro y Columnas.                                                              |
| Relleno de material granular                                                                            |
| Bote de Material Inservible producto de la limpieza y la demolicion                                     |
| Hormigon Armado en Zapatas para muro (61.00X0.60X 0.25)mt, f'c=210kg/cm2, Ø1/2"@0.15mt                  |
| Zapata de columnas (1,00*1,00*0,30)m, (Ø1/2"@ 0.10 m),A.D, Doble Camada f'c=210kg/cm2)                  |
| Muros de Bloques 8" BNP con Ø3/8" a 0.40 m, 3 linea de block                                            |
| Muros de Bloques 8" SNP con Ø3/8" a 0.40 m                                                              |
| Columnas (0.30x 0.30) 8Ø1/2"+ est. Doble Ø3/8"@0.20 m, Hormigon Industrial 210 kg/cm2                   |
| Viga de Amarre (0.20X0.20) m, (3Ø 1/2+ 2Ø 1/2" Adic. Y 4Ø 1/2 , est. 3/8"Ø @0.15m), f'c= 210 kg/cm2     |
| Viga de Coronacion (0.20X0.20) m, (3Ø 1/2+ 2Ø 1/2" Adic. Y 4Ø 1/2 , est. 3/8"Ø @0.15m), f'c= 210 kg/cm2 |





Fraguache

Pañete en Muro.

Canto en general.

Pintura Acrilica.

Pintura Acrilica en general en el clud de  
INESPRE

Pintura de mateniimiento de hierro

Tuberia de drenaje Ø3" PVC @2.00m

Malla ciclonica de 6' cal 11, con tubos de 2 y 1  
1/2 HG soldado y empotrado

## LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

**1 INGENIERO**

**1 SUPERVISOR**

**1 MAESTRO**

**4 OBREROS**

**1 CAMION VOLTEO DE 12 M3**

**1 RETRO PALA**

**1 TROMPO**

**1 TALADRO DEMOLEDOR**

**Ing. Luis Milario**

Director de Obras  
Públicas Municipal

