



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santo Domingo Norte
04 de abril 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**
Director Administrativo

B
Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la obra administrativa siguiente:

presupuestos de obras administrativas	Monto
SOLUCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE PENETRACION BUENA VISTA 1	RD\$2,400,000.00

Monto total del proceso de contratación de obras: **RD\$2,400,000.00 (Dos Millones cuatrocientos mil pesos con 00/100)**

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipal





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
04 de abril 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**
Director Administrativo

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**
Encargado De Compras y Contrataciones

Asunto : **Remisión volumetrías de Presupuesto 44**

Anexo : **Volumetría**



Muy cortésmente, tengo a bien remitir de manera formal la volumetría de los presupuestos 44 de fecha 3/03/2025 para la solución de alcantarillado pluvial en la calle penetración, Buena Vista I, villa Mella, Santo Domingo Norte.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipal





PRESUPUESTO No. 44

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SOLUCION ALCANTARILLADO PLUVIAL.

DIRECCIÓN: CALLE PENETRACION, BUENA VISTA I

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 3/4/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
1.02	Brigada topográfica	1.00	DIA			
2.00 ALCANTARILLA HORMIGÓN DE 36".						
2.01	Replanteo	1.00	PA			
2.02	Excavación con equipo (12.00x1.60x2.10)mts	40.32	M3			
2.03	Bote de Material Inservible e=20%	48.38	M3			
2.04	Suministro y colocación asiento de arena, e=0.45m	8.64	M3			
2.05	Relleno de reposición manual con material granular, e=50%	9.60	M3			
2.06	Relleno Compactado con material granular (Caliche), e=30% sobre alcantarilla.	7.20	M3			
2.07	Alcantarilla de Hormig. de Ø36" (Incluye Juntas).	12.00	UNID			
3.00 CONSTRUCCION IMBORNAL (1.50X2.00). (2 unidades)						
3.01	Replanteo.	1.00	PA			
3.02	Excavación a mano (1.8x2.3x1.2)mts	9.94	M3			
3.03	Relleno de Reposicion Manual.	5.90	M3			
3.04	Bote de Material Inservible e=20%	4.84	M3			
3.05	Hormigon Armado en losa de fondo (1.50x2.00mts.) con Ø de 3/8"en ambas direcciones.	0.90	M3			
3.06	Hormigon Armado en losa superior (0.15x0.15mts.) con Ø de 3/8"en ambas direcciones.	1.20	M3			

·NO.·	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.07	Block de 6" - 3/8" @ 0.40m con todas las camaras llenas.	18.24	M2			
3.08	Pañete pulido en muros interior.	21.12	M2			
3.09	Zabaletas de fondo.	17.60	ML			
3.10	Canto en General	21.00	ML			
3.11	Tapa de hierro fundido (Alamo Ø 18")	2.00	UDS			
3.12	Parilla 15x15 de 3/8"	2.00	UDS			
4.00	CONSTRUCCION DE CANALETA (100 X 0.8 X 0.8).					
4.01	Replanteo.	1.00	PA			0.00
4.02	Excavación a mano (100.00x1.00x1.00)mts	100.00	M3			
4.03	Relleno de Reposicion Manual.	30.00	M3			
4.04	Bote de Material Inservible e=20%	119.76	M3			
4.05	Hormigon simple en losa de fondo	8.00	M3			
4.06	Block de 6" - 3/8" @ 0.40m con todas las camaras llenas.	160.00	M2			
4.07	Pañete pulido en muros interior.	270.00	M2			
4.08	Canto en General	400.00	ML			
4.09	Parrilla para Canaleta con barra cuadrada maciza de hierro negro 1/2"	100.00	ML			
5.00	MISCELANEOS					
5.01	Bacheo técnico	297.00	M2			
6.00	LIMPIEZA					
6.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
Sub-Total RDS						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
7.00	GASTOS INDIRECTOS					
7.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
7.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
7.03	Transporte		2.50%		0.00	
7.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
7.05	Supervisión		5.00%		0.00	
7.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
7.08	CODIA		0.10%		0.00	
7.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	

TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos

Revisado por:

Ing. Glenny Torres M.
ING. GLENNY TORRES

Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales