



PRESUPUESTO PARTICITIVO No. 66

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES C1 Y ADYACENTE C1

DIRECCIÓN: LOTES Y SERVICIOS

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE


FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10´x5´ (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
1.02	Topografia	1.00	UND			
2.00 PEATONAL C1						
A CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL L=203.00m; Ancho=3.60m						
2.01	Demolicion de Torta de H.A con Equipo (203.00x3.60x0.10)mts	73.03	M3			
2.02	Bote de material inservible e=30%	94.94	M3			
2.03	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10m	73.03	M3			
2.04	Hormigon en Losa de Piso e=0.12m ; Hormigón 210kg/cm2 (203.00x3.60)m con Malla Electrosoldada D2.3 15X15 Frotado y Cortado Hormigón 210.0KG/CM2	730.29	M2			
3.00 PEATONAL ADYACENTE C1						
A CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL L=93.50m; Ancho=4.00m						
3.01	Demolicion de Torta de H.A con Equipo (93.50x4.00x0.10)mts	37.40	M3			
3.02	Bote de material inservible e=30%	48.62	M3			
3.03	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10m	37.40	M3			
3.04	Hormigon en Losa de Piso e=0.12m ; Hormigón 210kg/cm2 (93.50x4.00)m con Malla Electrosoldada D2.3 15X15 Frotado y Cortado Hormigón 210.0KG/CM2	374.00	M3			
4.00 LIMPIEZA FINAL						
4.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
5.00 GASTOS INDIRECTOS						
5.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
5.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
5.03	Transporte		2.50%		0.00	
5.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.05	Supervisión		5.00%		0.00	
5.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
5.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
5.08	CODIA		0.10%		0.00	
5.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	


TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos



Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
23 de septiembre 2025

CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES C1 Y ADYACENTE C1 LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

Topografía

PEATONAL C1

CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL L=203.00m; Ancho=3.60m

Demolicion de Torta de H.A con Equipo (203.00x3.60x0.10)mts

Bote de material inservible e=30%

Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10m

Hormigon en Losa de Piso e=0.12m ; Hormigón 210kg/cm² (203.00x3.60)m con Malla Electrosoldada D2.3 15X15 Frotado y Cortado Hormigón 210.0KG/CM²





CONSTRUCCIÓN DE PEATONAL L=93.50m; Ancho=4.00m

Demolicion de Torta de H.A con Equipo (93.50x4.00x0.10)mts
Bote de material inservible e=30%
Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10m
Hormigon en Losa de Piso e=0.12m ; Hormigón 210kg/cm2 (93.50x4.00)m con Malla Electrosoldada D2.3 15X15 Frotado y Cortado Hormigón 210.0KG/CM2
LIMPIEZA FINAL
Limpieza Continua y Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO ELECTRICO
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
4 OBREROS
1 CAMION CANASTO

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilarío

Director de Obras
Públicas Municipal

