



PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO No.77

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: REMODELACION DE DESPACHO DE LA ALCALDESA

DIRECCIÓN: CEDE CENTRAL, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 4/8/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	DESMONTE EN PLAFON					
1.01	Desmonte de muros de Sheetrock	39.83	M2			
1.02	Desmonte de plafon en techo	1.00	PA			
1.03	Bote de Escombros	2.00	Viajes			
2.00	MUROS EN SHEETROCK					
2.01	Suministro y Colocacion Muro de Sheetrock	51.23	M2			
2.03	Suministro y Colocacion Plafon Sheetrock	122.48	M2			
2.04	Fasias en Techo	53.12	ML			
2.05	Mordura en Pared	1.00	PA			
3.00	MICELANEOS					
3.01	Decoracion en pared	1.00	PA			
4.00	PAÑO FIJO					
4.01	Remocion y recolocacion de Paño fijo	1.00	PA			
5.00	DEMOLICION EN BAÑO					
5.01	Demolicion de muro de Block en baño para ventilacion	0.72	M2			
6.00	VENTANAS EN BAÑO					
6.01	Suministro y colocacion de Ventanas	10.33	P2			
7.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.01	Plomeria	1.00	PA			
7.02	Desmonte de aparatos sanitarios	1.00	PA			
7.03	Suministro y colocacion de inodoro	1.00	UD			
7.04	Suministro y colocacion de lavamanos	1.00	UD			


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
8.00	ILUMINARIAS					
8.01	Salidas Cenitales	17.00	UD			
8.02	Lamparas Led	40.00	UD			
8.03	Ojos de Buey Led de 6"	58.00	UD			
8.04	Cinta Led	53.12	ML			
8.05	Interructores	3.00	UD			
8.06	Tomacorriente para oficinas	25.00	UD			
8.07	Mano de obra electrica	30.00	%			
9.00	PISOS					
9.01	Colocacion de pisos de PVC	75.00	M2			
9.02	Demolicion de piso en baño	5.00	M2			
9.03	Colocacion de Pisos ceramica en baño	5.00	M2			
10.00	PUERTAS					
10.01	Desmonte y Monte de puertas Batiente de cristal	5.00	UD			
10.02	Desmonte de puerta de Madera	1.00	UD			
10.03	Suministro y colocacion de puerta Batiente	2.00	UD			
11.01	PINTURA					
11.02	Pintura Acrilica a dos Manos Pared y Techo	101.36	M2			
12.00	LIMPIEZA FINAL					
12.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
Sub-Total RDS						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
12 GASTOS INDIRECTOS						
12.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
12.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
12.03	Transporte		2.50%		0.00	
12.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
12.05	Supervisión		5.00%		0.00	
12.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
12.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
12.08	CODIA		0.10%		0.00	
12.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos

Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales

