



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

29 de octubre del 2025

ENMIENDA I

El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Norte, les informa a todos los interesados en participar en el proceso de Compra Menor Referencia: **ASDN-DAF-CM-2025-0046**, correspondiente a al Servicio de Electrificación de Plays de los Magallanes, Ponce adentro, Guaricanos en el municipio de SDN. , en el Pliego de Condiciones Específicas han decidido modificar lo siguiente:

1). Sobre las instalaciones de luminarias a ser usado en el proceso.

Ver anexos.

Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Especificas se mantienen sin modificación.

En el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, a los veinte nueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).



Licdo. Pedro Enrique Montero
Responsable de la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones



Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo
Miembro



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
29 de octubre 2025

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De Compras y Contrataciones

Asunto : Solicitud de enmienda

Anexo : Volumetría y especificaciones técnicas

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted para solicitar la enmienda correspondiente a la electrificación Play Magallanes, respaldo C/ 10, Ponce Adentro, Guaricano.

Se modifican los puntos

2.01	Reflectores de 1000 Watts	De 16 a 24.00	UDS
2.08	Transformador de trifásico a monofásico en Aceite de 75 KVA	1.00	UDS

Y se incluye como nueva partida el punto

2.10	Suministro e instalación de panel de distribución	1.00	UDS
-------------	---	------	-----

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales





DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ILUMINACION DEL PLAY DE LOS MAGALLANES

DIRECCIÓN: RESPALDO C/10, PONCE

CIRCUNSCRIPCIÓN: LOS GUARICANOS

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-08-25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1	UND			
2 INSTALACION DE LUMINARIAS						
2.01	Reflectores de 1000 Watts	24.00	UDS			
2.02	Cruceta de Acero Galv 12-0" 3" x 3" x 1/4"	8.00	UDS			
2.03	Tornillos Roca Corrida de (12 x 10) de 5/8 Con su Arandelas y Tuercas	50.00	UDS			
2.04	Grapa Terminanl 4/0	16.00	UDS			
2.05	Conectores Doble Dentado Para Triplex	30.00	UDS			
2.06	Cut-out de 200 Amperes	1.00	UDS			
2.07	Tuercas de Ojo	16.00	UDS			
2.08	Transformador monofasico en Aceite de 75 KVA	1.00	UDS			
2.09	Cable Triplex 4/0	2,100.00	Pie			
2.10	Suministro e instalacion de panel de distribucion	1.00	UDS			
3 LIMPIEZA FINAL						
3.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						




NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
4.01	mano de obra		30.00%		0.00	
4.02	Transporte		2.50%		0.00	
4.03	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos




Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director Obras Públicas Municipales

gtm



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte

29 de octubre 2025

ELECTRIFICACION DEL PLAY DE LOS MAGALLANES, RESPALDO C/10, PONCE ADENTRO, LOS GUARICANOS.

Requisitos para personas físicas: SER INGENIERO ELECTRICO, DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE CON EL RUBRO ELECTRICO, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

Especificaciones técnicas:

INSTALACION DE LUMINARIAS

2 INSTALACION DE LUMINARIAS	
2.01	Reflectores de 1000 Watts
2.02	Cruceta de Acero Galv 12-0" 3" x 3" x 1/4"
2.03	Tornillos Roca Corrida de (12 x 10) de 5/8 Con su Arandelas y Tuercas
2.04	Grapa Terminanl 4/0
2.05	Conectores Doble Dentado Para Triplex
2.06	Cut-out de 200 Amperes
2.07	Tuercas de Ojo
2.08	Transformador monofasico en Aceite de 75 KVA
2.09	Cable Triplex 4/0
2.10	Suministro e instalacion de panel de distribucion

LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

1 INGENIERO ELECTRICO

1 SUPERVISOR

3 OBREROS

1 CAMION CANA

Ing. Luis Hilarie

Director de Obras
Públicas Municipal

