



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santo Domingo Norte
26 de noviembre 2025

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : Solicitud de apertura de proceso

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la siguiente obra administrativa:

OBRA ADMINISTRATIVA	LUGAR	MONTO
RECONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES	EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1,970,726.44


Monto total del proceso a contratar :

RDS1,970,726.44

Agradeciendo de antemano su colaboración

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
26 de noviembre 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**
Director Administrativo

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la siguiente obra administrativa:

OBRA ADMINISTRATIVA	LUGAR	MONTO
REMOZAMIENTO DE PARQUE BUENA VISTA 1ERA	BUENA VISTA 1ERA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	4,500,000.00

Monto total del proceso a contratar :

RDS\$4,500,000.00

Agradeciendo de antemano su colaboración

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
26 de noviembre 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**
Director Administrativo

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la siguiente obra administrativa:

OBRA ADMINISTRATIVA	LUGAR	MONTO
RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	7,515,999.36

Monto total del proceso a contratar :

RDS\$7,515,999.36

Agradeciendo de antemano su colaboración

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales



DE COMPRAS
CIDO
Elydiana
26/11/25 Hora: 2:40pm



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
26 de noviembre 2025

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : Solicitud de apertura de proceso

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la siguiente obra administrativa:

OBRA ADMINISTRATIVA	LUGAR	MONTO
CONSTRUCCIÓN DE MUROS	EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	2,750,777.35

Monto total del proceso a contratar :

RDS\$2,750,777.35

Agradeciendo de antemano su colaboración

Muy Atentamente

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
26 de noviembre 2025

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : Solicitud de apertura de proceso

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios el inicio del proceso de contratación de la siguiente obra administrativa:

OBRA ADMINISTRATIVA	LUGAR	MONTO
RECONSTRUCCIÓN DE TECHO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CAÑADA EL MANGUITO	EN EL SECTOR EL MANGUITO, SABANA PERDIDA	999,623.27

Monto total del proceso a contratar :

RD\$999,623.27

Agradeciendo de antemano su colaboración

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras

Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
01 de diciembre 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**
Director Administrativo

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**
Encargado De compras y contrataciones

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios inicio del proceso de contratación de obra administrativa:

presupuestos de obra administrativa	Monto
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PRÓXIMO A LA CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO NORTE.	RDS\$2,527,499.00

Monto total del proceso de contratación de obras: RDS\$2,527,499.00

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales





PRESUPUESTO No. 85

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

DIRECCIÓN: CALLE GREGORIO URBANO GILBERT, CALLE ANACAONA Y CALLE
RESPALDO ANACAONA, PROXIMO A LA CANCHA EL CENTRO DE
LOS GUARICANOS.

CIRCUNSCRIPCIÓN: LOS GUARICANOS.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-09-25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
2.0	ENCAJONAMIENTO DE CAÑADA (3.02 x 106.10)m					
2.01	Replanteo.	1.00	PA			
2.02	Demolición de techo a mano	19.20	M3			
2.03	Excavación Zapatas de Muros a Mano.	42.97	M3			
2.04	Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%	74.60	M3			
2.05	Hormigon Armado en Zapata de Muros (0.45 x0.20) (3Ø3/8" + estr. Ø3/8" a 0,20mts.)	19.10	M3			
2.06	Hormigon Armado en losa superior con Ø de 3/8" a 0.15 cm ambas direcciones. E=0.10m	32.00	M3			
2.07	Block de 6" con todas las camaras llenas y bastones @ 0.40 Ø3/8	212.20	M2			
2.08	Pañete Pulido	212.20	M2			
2.09	Zabaletas de fondo.	212.20	ML			
2.10	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton (Pago contra factura).	3.00	UD			



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.0	LIMPIEZA					
3.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
					Sub-Total RDS	0.00
4.0	GASTOS INDIRECTOS					
4.01	Dirección Técnica		10.00%			
4.02	Gastos Administrativos		3.00%			
4.03	Transporte		2.50%			
4.04	Imprevisto		5.00%			
4.05	Supervisión		5.00%			
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
4.08	CODIA		0.10%			
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			
TOTAL GENERAL RD						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos



Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

Ing. Glenney Torres M.
ING. GLENNY TORRES
Encargado de Estudios y Proyectos.





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
01 de diciembre 2025

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE GREGORIO URBANO GILBERT, CALLE ANACAONA Y CALLE RESPALDO ANACAONA, PROXIMO A LA CANCHA EL CENTRO DE LOS GUARICANOS.

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

Letrero de Obra

ENCAJONAMIENTO DE CAÑADA (3.02 x 106.10)m

Replanteo.

Demolición de techo a mano

Excavación Zapatas de Muros a Mano.

Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%

Hormigon Armado en Zapata de Muros (0.45 x0.20) (3Ø3/8" + estr. Ø3/8" a 0,20mts.)

Hormigon Armado en losa superior con Ø de 3/8" a 0.15 cm ambas direcciones. E=0.10m

Block de 6" con todas las camaras llenas y bastones @ 0.40 Ø3/8

Pañete Pulido

Zabaletas de fondo.

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton (Pago contra factura).





LIMPIEZA

Limpieza en General

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 TALADRO DEMOLEDOR
4 OBREROS
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipal



Monte 61

Fecha: 27-11-25 Hora: 10:00



Alcaldía
Santo Domingo
Norte

RNC 425000339

¡El Norte que queremos!

Gestión 2024-2028

PRESUPUESTO No. 83

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: RECONSTRUCCION DE TECHO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CAÑADA EL MANGUITO

DIRECCIÓN: EL MANGUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA SUR

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/11/25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
10.0						
A	SANEAMIENTO DE CAÑADA					
10.01	Limpieza de cañada a Mano (25.00x2.00)mts, H=1.40mt	75.00	M3			
10.02	Bote de Material Inservible producto del Saneamiento	90.00	M3			
B	REPARACION DE TECHO					
10.03	Demolición de losa de techo con equipo (2.00*50.00*0.12)	12.00	M3			
10.04	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	14.40	M3			
10.05	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.00*50.00*0.15)	15.00	M3			
10.06	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	10.00	UDS.			
16.0	LIMPIEZA FINAL					
16.01	Limpieza en general	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
17.0	GASTOS INDIRECTOS					
17.01	Dirección Técnica		10.0%			
17.02	Gastos Administrativos		3.0%			
17.03	Transporte		2.5%			
17.04	Imprevisto		5.0%			
17.05	Supervisión		5.0%			
17.06	Seguros y Fianzas		4.0%			
17.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.0%			
17.08	CODIA		0.1%			
17.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.0%			
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

ING. GLENNY TORRES

Encargada de Estudios y Proyectos.



RNC 425000339

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte

29 de noviembre 2025

RECONSTRUCCIÓN DE TECHO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CAÑADA EL MANGUITO EN EL SECTOR EL MANGUITO

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

SANEAMIENTO DE CAÑADA

Limpieza de cañada a Mano (25.00x2.00)mts, H=1.40mt

Bote de Material Inservible producto del Saneamiento

REPARACION DE TECHO

Demolición de losa de techo con equipo (2.00*50.00*0.12)

Bote de Material Inservible producto de la demolición
e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m
3/8"@0.20m AD 210Kg/cm² (2.00*50.00*0.15)

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con
de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y
capacidad de carga de 40 ton

LIMPIEZA FINAL

Limpieza en general

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL

1 SUPERVISOR

1 MAESTRO

1 TALADRO DEMOLEDOR

4 OBREROS

1 TROMPO

1 OPERADOR DE TROMPO

1 AYUDANTE

1 CAMION DE 3 METROS

Ing. Luis Hilario

Director de Obras

Públicas Municipales





DEPARTAMENTO

COMPRAS

PRESUPUESTO

Anabelis mendoza

2024 2028

Fecha

27/11/25

Hora: 10:00

**Alcaldía
Santo Domingo
Norte**

RNC 425000339

PRESUPUESTO No. 82**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:** RECONSTRUCCION DE IMBORNAL**DIRECCIÓN:** EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.**CIRCUNSCRIPCIÓN:** VILLA MELLA, LOS GUARICANOS Y SABANA PERDIDA.**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO NORTE**FECHA DE ELABORACIÓN:** 14/11/25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
2.0	CALLE 1 ESQUINA CALLE 9 (PRINCIPAL) URBANIZACION EL PRIMAVERAL. (VILLA MELLA SUR)					
A	RECONSTRUCCION DE IMBORNAL					
2.01	Demolición de losa de techo con equipo (1.92*4.00*0.12)	0.92	M3			
2.02	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.	1.00	UDS.			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	1.11	M3			
2.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (1.92*4.00*0.15)	1.15	M3			
2.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	2.00	UDS.			
3.0	AV. EMMA BALAGUER FRENTE A LA METALERA. (LOS GUARICANOS)					
A	RECONSTRUCCION DE IMBORNAL					
3.01	Demolición de losa de techo con equipo (1.60*2.40*0.12)	0.75	M3			
3.02	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.	1.00	UDS.			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	1.23	M3			
3.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (1.60x2.40x0.15)mts	0.58	M3			
3.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	1.00	UDS.			
4.0	AV. EMMA BALAGUER FRENTE AL PUENTE DEL RIO YAGUASA. (LOS GUARICANOS)					
A	COLOCACION DE TAPA EN IMBORNAL					
4.01	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	1.00	UDS.			
5.0	AV. SANCHEZ ESQUINA EMMA BALAGUER. (LOS GUARICANOS)					
A	RECONSTRUCCION DE IMBORNAL					
5.01	Demolición de losa de techo con equipo (1.90*2.45.*0.12)	0.56	M3			



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
5.02	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.	1.00	UDS.			
5.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	1.20	M3			
5.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2 (1.90*2.45*0.15)	0.70	M3			
5.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	1.00	UDS.			
8.0	CALLE 13 PROXIMO AL PARQUE FE Y ALEGRIA SABANA PERDIDA NORTE					
A	RECONSTRUCCION DE IMBORNAL (1)					
8.01	Demolición de losa de techo con equipo (1.20*2.30*0.12)	0.33	M3			
8.02	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.	1.00	UDS.			
8.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	0.40	M3			
8.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2 (1.20*2.30*0.15)	0.41	M3			
8.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	1.00	UDS.			
B	RECONSTRUCCION DE IMBORNAL (2)					
8.06	Demolición de losa de techo con equipo (1.45*2.50*0.12)	0.44	M3			
8.07	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.	1.00	UDS.			
8.08	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	0.52	M3			
8.09	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2 (1.45*2.50*0.15)	0.54	M3			
8.10	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	1.00	UDS.			
9.0	AV. LOS RESTAURADORES CON CALLE 13 SABANA PERDIDA SUR (1.00x3.00x3.00)mts.					
A	CONSTRUCCION DE IMBORNAL					
9.01	Replanteo	1.00	PA			
9.02	Excavación con equipo (1.50x3.50x3.00)mts	15.75	M3			
9.03	Relleno de reposición manual	0.60	M3			
9.04	Bote de Material Inservible e=20%	18.18	M3			
9.05	Hormigon Armado en Losa de fondo HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2 (1.00x3.00x0.15)mts.	0.23	M3			
9.06	Hormigon Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD 210Kg/cm2 (1.00x3.00x0.15)mts.	0.23	M3			
9.07	Muro de Block de 6" con acero ø3/8" @0.40mts, cámara Llena h=1.20mts	5.28	M2			
9.08	Pañete pulido en Muros	6.33	M2			
9.09	Cantos y mocheta	10.00	ML			
9.10	Zabaleta para piso	4.40	ML			
9.11	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	1.00	UDS.			
13.0	AV. KONRAD ADENAUER PROXIMO A LA ESCUELA MARAÑON I					



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
A RECONSTRUCCION DE IMBORNAL						
13.01	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos	1.00	UDS.			
13.02	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	2.00	UDS.			
14.0 CAÑADA HOYO DE BORONTA EN PUNTA DE VILLA MELLA						
A RECONSTRUCCION DE IMBORNAL						
14.01	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos	1.00	UDS.			
14.02	Demolición de losa de techo con equipo (2.50*2.50*0.10)mts.	0.63	M3			
14.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	0.75	M3			
14.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.50x2.5x0.15)mts	0.94	M3			
14.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	1.00	UDS.			
12.0 REPARACION DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AV. JACOBO MAJLUTA (20.00 UDS).						
A REPARACION DE IMBORNAL						
12.01	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos 20.00uds.	20.00	UDS.			
12.02	Demolición de losa de techo con equipo (2.95*1.88*0.10)mts. *20.00uds.	11.09	M3			
12.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	28.00	M3			
12.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.95x1.88x0.15)mts	16.64	M3			
12.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	20.00	UDS.			
15.0 AV. HERMANAS MIRABAL FRENTE A LA PLAZA VILLA ISABELA NORTE						
A RECONSTRUCCION DE IMBORNAL						
15.01	Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos	1.00	UDS.			
15.02	Demolición de losa de techo con equipo (2.50*2.50*0.10)mts.	0.63	M3			
15.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	0.75	M3			
15.04	Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.50x2.5x0.15)mts	0.94	M3			
15.05	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	1.00	UDS.			
4.0 AV. EMMA BALAGUER FRENTE AL PUENTE DEL RIO YAGUASA. (LOS GUARICANOS)						
A COLOCACION DE TAPA EN IMBORNAL						
4.01	Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.	1.00	UDS.			
16.0 LIMPIEZA FINAL						
16.01	Limpieza en general	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
17.0 GASTOS INDIRECTOS						
17.01	Dirección Técnica		10.0%			
17.02	Gastos Administrativos		3.0%			
17.03	Transporte		2.5%			
17.04	Imprevisto		5.0%			
17.05	Supervisión		5.0%			
17.06	Seguros y Fianzas		4.0%			
17.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.0%			
17.08	CODIA		0.1%			
17.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.0%			
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos



ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos.





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
29 de noviembre 2025

RECONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

CALLE 1 ESQUINA CALLE 9 (PRINCIPAL) URBANIZACION EL PRIMAVERAL. (VILLA MELLA SUR)

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL

Demolición de losa de techo con equipo (1.92*4.00*0.12)

Limpieza de agua por succión, extracción y bote de sedimentos.

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD
210Kg/cm² (1.92*4.00*0.15)

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton.

AV. EMMA BALAGUER FRENTE A LA METALERA. (LOS GUARICANOS)

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL

Demolición de losa de techo con equipo (1.60*2.40*0.12)

Limpieza de agua por succión, extracción y bote de sedimentos.



Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD
210Kg/cm² (1.60x2.40x0.15)mts

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton.

AV. EMMA BALAGUER FRENTE AL PUENTE DEL RIO YAGUASA. (LOS GUARICANOS)

COLOCACION DE TAPA EN IMBORNAL

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton.

AV. SANCHEZ ESQUINA EMMA BALAGUER. (LOS GUARICANOS)

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL

Demolición de losa de techo con equipo (1.90*2.45.*0.12)

Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD
210Kg/cm² (1.90*2.45*0.15)

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton.

CALLE 13 PROXIMO AL PARQUE FE Y ALEGRIA SABANA PERDIDA NORTE

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL (1)

Demolición de losa de techo con equipo (1.20*2.30*0.12)

Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos.

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%



**AV. KONRAD ADENAUER PROXIMO A LA ESCUELA
MARAÑON I**

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL

Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton

CAÑADA HOYO DE BORONTA EN PUNTA DE VILLA MELLA

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL

Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos

Demolición de losa de techo con equipo (2.50*2.50*0.10)mts.

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD
210Kg/cm² (2.50x2.5x0.15)mts

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton

**REPARACION DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE
LA AV. JACOBO MAJLUTA (20.00 UDS).**

REPARACION DE IMBORNAL

Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos 20.00uds.

Demolición de losa de techo con equipo (2.95*1.88*0.10)mts.*20.00uds.

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD
210Kg/cm² (2.95x1.88x0.15)mts

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton

**AV. HERMANAS MIRABAL FRENTE A LA PLAZA VILLA
ISABELA NORTE**

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL



Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD
210Kg/cm² (1.20*2.30*0.15)

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton.

RECONSTRUCCION DE IMBORNAL (2)

Demolición de losa de techo con equipo (1.45*2.50*0.12)

Limpieza de agua por succión, extracción y bote de sedimentos.

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD
210Kg/cm² (1.45*2.50*0.15)

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton

AV. LOS RESTAURADORES CON CALLE 13 SABANA PERDIDA SUR (1.00x3.00x3.00)mts.

CONSTRUCCION DE IMBORNAL

Replanteo

Excavación con equipo (1.50x3.50x3.00)mts

Relleno de reposición manual

Bote de Material Inservible e=20%

Hormigon Armado en Losa de fondo HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD
210Kg/cm² (1.00x3.00x0.15)mts.

Hormigon Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD
210Kg/cm² (1.00x3.00x0.15)mts.

Muro de Block de 6" con acero ø3/8" @0.40mts, cámara Llena h=1.20mts

Pañete pulido en Muros

Cantos y mocheta

Zabaleta para piso

Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm,
clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40
ton.



Limpieza de agua por succion, extraccion y bote de sedimentos
Demolición de losa de techo con equipo (2.50*2.50*0.10)mts.
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.50x2.5x0.15)mts
Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton
AV. EMMA BALAGUER FRENTE AL PUENTE DEL RIO YAGUASA. (LOS GUARICANOS)
COLOCACION DE TAPA EN IMBORNAL
Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Hermeticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton.
LIMPIEZA FINAL
Limpieza en general

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
1 TALADRO DEMOLEDOR
9 OBREROS
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipal





Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**

RNC 425000339

¡El Norte que queremos
Gestión

PRESUPUESTO No. 79

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES,

DIRECCIÓN: EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA, LOS GUARICANOS Y SABANA PERDIDA.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/11/25



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
4.0	AV. ECOLOGICA PROFESOR JUAN BOSCH					
B	RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
4.10	Demolición de Conténes con equipo (5.00x0.50x0.20)mts.	0.50	M3			
4.11	Replanteo de Conténes	5.00	ML			
4.12	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	0.60	M3			
4.13	Telford para Conténes (5.00x0.50x0.20)mts	0.50	M3			
4.14	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	5.00	ML			
C	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
4.15	Demolición de acera con equipo (2.00x5.00x0.10) mts	1.00	M3			
4.16	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	1.20	M3			
4.17	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts	1.00	M3			
4.18	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (2.00x5.00)mts	10.00	M2			
5.0	CALLE 15 ESQ. C/MARIA TRIINIDAD SANCHEZ CAÑADA MIRA FLORES SABANA PERDIDA NORTE					
B	RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
5.10	Demolición de Conténes con equipo (30.00x0.50x0.20)mts.	3.00	M3			
5.11	Replanteo de Conténes	30.00	ML			
5.12	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	3.60	M3			
5.13	Telford para Conténes (30.00x0.50x0.20)mts	3.00	M3			
5.14	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	30.00	ML			
C	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
5.15	Demolición de acera con equipo (1.0x30.00x0.10) mts	3.00	M3			
5.16	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	3.60	M3			
5.17	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts	3.00	M3			
5.18	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (1.0x30.00)mts	30.00	M2			



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO

Amabelis mendi

Fecha: 27/11/25 Hora: 10:00



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
7.0	AV. LOS RESTAURADORES CON CALLE 13 SABANA PERDIDA SUR					
B	RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
7.10	Demolición de Conténes con equipo (40.00x0.50x0.20)mts.	4.00	M3			
7.11	Replanteo de Conténes	40.00	ML			
7.12	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	4.80	M3			
7.13	Telford para Conténes (40.00x0.50x0.20)mts	4.00	M3			
7.14	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	40.00	ML			
C	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
7.15	Demolición de acera con equipo (1.00x40.00x0.10) mts	4.00	M3			
7.16	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	4.80	M3			
7.17	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts	4.00	M3			
7.18	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (1.00x40.00) mts	40.00	M2			
D	MISCELANEOS					
7.19	Reposicion de asfalto	70.00	M2			
8.0	AV. CONRAD ADENAUER EN LA CABEZA DEL PUENTE OZAMA					
A	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					
8.01	Demolición de Conténes con equipo (15.00x0.50x0.20)mts.	1.50	M3			
8.02	Replanteo de Conténes	15.00	ML			
8.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	1.80	M3			
8.04	Telford para Conténes (15.00x0.50x0.20)mts	1.50	M3			
8.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	15.00	ML			
B	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
8.11	Demolición de acera con equipo (1.5x15.00x0.10) mts	2.25	M3			
8.12	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	2.70	M3			
8.13	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.40mts	9.00	M3			
8.14	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (1.5x15.00)mts	10.00	M2			
C	MURO DE CONTENCIÓN PARA RELLENO EN ACERA					
8.06	Excavacion de zapata de muros de 8" (0.60*15.00x0.45) mts	4.50	M3			
8.07	Relleno de Reposicion Manual con material clasificado	1.20	M3			
8.08	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	6.84	M3			
8.09	Hormigon Armado en Zapata de Muros (0.60X8.00X0.25) mts, f _c =210kg/cm2, Ø1/2@0.15mt 2 caras	2.25	M3			
8.10	Muro de bloques de 8" todos camara llena con redonda de 3/8" @ 0.40m	9.00	M2			



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	
9.0	AV. JACOBO MAJLUTA					
B	RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
9.01	Demolición de Conténes con equipo (800.00x0.50x0.20)mts.	80.00	M3			
9.02	Replanteo de Conténes	800.00	ML			
9.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	96.00	M3			
9.04	Telford para Conténes (800.00x0.50x0.20)mts	80.00	M3			
9.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	800.00	ML			
C	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
9.06	Demolición de acera con equipo (800.00x2.00x0.10) mts	160.00	M3			
9.07	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	192.00	M3			
9.08	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts	160.00	M3			
9.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (2.00x800.00) mts	1,600.00	M2			
10.0	AV. KONRAD ADENAUER PROXIMO A LA ESCUELA MARAÑON I					
C	RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
10.01	Demolición de Conténes con equipo (70.00x0.50x0.20)mts.	7.00	M3			
10.02	Replanteo de Conténes	70.00	ML			
10.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	8.40	M3			
10.04	Telford para Conténes (70.00x0.50x0.20)mts	7.00	M3			
10.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	70.00	ML			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
D RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
10.06	Demolición de acera con equipo (70.00x2.00x0.10) mts	14.00	M3			
10.07	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	16.80	M3			
10.08	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts	14.00	M3			
10.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (2.00x70.00) mts	140.00	M2			
11.0 CAÑADA HOYO DE BORONTA EN PUNTA DE VILLA MELLA						
B RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
11.01	Demolición de Conténes con equipo (20.00x0.50x0.20)mts.	2.00	M3			
11.02	Replanteo de Conténes	20.00	ML			
11.03	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	2.40	M3			
11.04	Telford para Conténes (20.00x0.50x0.20)mts	2.00	M3			
11.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	20.00	ML			
C RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS						
11.06	Demolición de acera con equipo (1.00x20.00x0.10) mts	2.00	M3			
11.07	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	2.40	M3			
11.08	Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts	2.00	M3			
11.09	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (1.00x20.00) mts	20.00	M2			
12.0 LIMPIEZA FINAL						
12.01	Limpieza en general	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
17.0 GASTOS INDIRECTOS						
17.01	Dirección Técnica		10.0%			
17.02	Gastos Administrativos		3.0%			
17.03	Transporte		2.5%			
17.04	Imprevisto		5.0%			
17.05	Supervisión		5.0%			
17.06	Seguros y Fianzas		4.0%			
17.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.0%			
17.08	CODIA		0.1%			
17.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.0%			
TOTAL GENERAL RDS						
Elaborado por:				Revisado por:		
ING. MARIA FERNANDA GOMEZ		Aprobado por:		ING. GLENNY TORRES		
Unidad de Presupuestos		ING. MARIO HILARIO		Encargada de Estudios y Proyectos		
		Director de Obras Públicas Municipales				

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: RECONSTRUCCION DE TECHO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CAÑADA EL MANGUITO
DIRECCION: EL MANGUITO
CIRCUNSCRIPCION: SABANA PERDIDA SUR
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE
FECHA DE ELABORACION: 14/11/25

PRESUPUESTO No. 83

¡El Norte que queremos!

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
10.0						
A	SANEAMIENTO DE CAÑADA					
10.01	Limpieza de cañada a Mano (25.00x2.00)mts, H=1.40mt	75.00	M3			
10.02	Bote de Material Inservible producto del Saneamiento	90.00	M3			
B	REPARACION DE TECHO					
10.03	Demolicion de losa de techo con equipo (2.00*50.00*0.12)	12.00	M3			
10.04	Bote de Material Inservible producto de la demolicion e=20%	14.40	M3			
10.05	Hormigon Armado en Losa superior HA E=0.15m 3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.00*50.00*0.15)	15.00	M3			
10.06	Suministro y colocacion de Tapa y marco circular 60cm con de 72cm, clase D, Herméticas con tornillos de seguridad y capacidad de carga de 40 ton	10.00	UDS.			
16.0	LIMPIEZA FINAL					
16.01	Limpieza en general	1.00	P.A.			
17.0	GASTOS INDIRECTOS					
17.01	Dirección Técnica					
17.02	Gastos Administrativos					
17.03	Transporte					
17.04	Imprevisto					
17.05	Supervisión					
17.06	Seguros y Fianzas					
17.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)					
17.08	CODIA					
17.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)					
		18.0%				
		0.1%				
		1.0%				
		4.0%				
		5.0%				
		5.0%				
		2.5%				
		3.0%				
		10.0%				
	TOTAL GENERAL RDS					

Elaborado por: ING. MARIA FERNANDA COMEZ
Unidad de Presupuestos
Aprobado por: ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por: ING. BARTOLOME RODRIGUEZ
Cargado de Estudios y Proyectos
Dpto. de Estudios y Proyectos
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE
GESTION 2024-2028

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
29 de noviembre 2025

RECONSTRUCCIÓN DE TECHO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CAÑADA EL MANGUITO EN EL SECTOR EL MANGUITO

Requisitos para personas físicas: DGI, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGI, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

SANEAAMIENTO DE CAÑADA	
Limpieza de cañada a Mano (25.00x2.00)mts, H=1.40mt	
Bote de Material Inservible producto del Saneamiento	
REPARACION DE TECHO	
Demolición de losa de techo con equipo (2.00*50.00*0.12)	
Bote de Material Inservible producto de la demolición	e=20%
Hormigón Armado en Losa superior HA E=0.15m	3/8"@0.20m AD 210Kg/cm2 (2.00*50.00*0.15)
Suministro y colocación de Tapa y marco circular 60cm con	de 72cm, clase D, Herméticas con tornillos de seguridad y
capacidad de carga de 40 ton	
LIMPIEZA FINAL	
Limpieza en general	

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
1 TALADRO DEMOLEDOR
4 OBREROS
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS



Ing. Luis Hija
Director de Obras
Publicas Municipal



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
29 de noviembre 2025

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

PRELIMINARES

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

AV. ECOLOGICA PROFESOR JUAN BOSCH

RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Demolición de Conténes con equipo (5.00x0.50x0.20)mts.

Replanteo de Conténes

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Telford para Conténes (5.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M²

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo (2.00x5.00x0.10) mts

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts





Acera en Hormigón Violinada $e=0.10\text{m}$; Hormigón 210kg/cm^2
(2.00×5.00)mts



**CALLE 15 ESQ. C/MARIA TRIINIDAD SANCHEZ CAÑADA MIRA
FLORES SABANA PERDIDA NORTE**

RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Demolición de Conténes con equipo ($30.00 \times 0.50 \times 0.20$)mts.

Replanteo de Conténes

Bote de Material Inservible producto de la demolición $e=20\%$

Telford para Conténes ($30.00 \times 0.50 \times 0.20$)mts

Contén Pulido $h=0.30\text{m}$ - Hormigón 210kg/cm^2 $b=0.50$ $h=0.30\text{m}$ - sección 0.105M^2

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo ($1.0 \times 30.00 \times 0.10$) mts

Bote de Material Inservible producto de la demolición $e=20\%$

Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). $E=0.10\text{mts}$

Acera en Hormigón Violinada $e=0.10\text{m}$; Hormigón 210kg/cm^2
(1.0×30.00)mts

**AV. LOS RESTAURADORES CON CALLE 13 SABANA PERDIDA
SUR**

RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Demolición de Conténes con equipo ($40.00 \times 0.50 \times 0.20$)mts.

Replanteo de Conténes

Bote de Material Inservible producto de la demolición $e=20\%$

Telford para Conténes ($40.00 \times 0.50 \times 0.20$)mts

Contén Pulido $h=0.30\text{m}$ - Hormigón 210kg/cm^2 $b=0.50$ $h=0.30\text{m}$ - sección 0.105M^2





RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo (1.00x40.00x0.10) mts
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts
Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm ² (1.00x40.00) mts



MISCELANEOS

Reposicion de asfalto

AV. CONRAD ADENAUER EN LA CABEZA DEL PUENTE OZAMA

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

Demolición de Conténes con equipo (15.00x0.50x0.20)mts.
Replanteo de Conténes
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Telford para Conténes (15.00x0.50x0.20)mts
Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm ² b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M ²

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo (1.5x15.00x0.10) mts
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.40mts
Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm ² (1.5x15.00)mts

MURO DE CONTENCIÓN PARA RELLENO EN ACERA

Excavacion de zapata de muros de 8" (0.60*15.00x0.45) mts
Relleno de Reposicion Manual con material clasificado
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Hormigon Armado en Zapata de Muros (0.60X8.00X0.25) mts, f'c=210kg/cm ² , Ø1/2@0.15mt 2 caras





Muro de bloques de 8" todos camara llena con redonda de 3/8" @ 0.40m



AV. JACOBO MAJLUTA

RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Demolición de Conténes con equipo (800.00x0.50x0.20)mts.

Replanteo de Conténes

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Telford para Conténes (800.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M²

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo (800.00x2.00x0.10) mts

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts

Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm² (2.00x800.00) mts

AV. KONRAD ADENAUER PROXIMO A LA ESCUELA MARAÑON I

RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Demolición de Conténes con equipo (70.00x0.50x0.20)mts.

Replanteo de Conténes

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%

Telford para Conténes (70.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M²

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo (70.00x2.00x0.10) mts





Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts
Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm ² (2.00x70.00) mts

CAÑADA HOYO DE BORONTA EN PUNTA DE VILLA MELLA

RECONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Demolición de Conténes con equipo (20.00x0.50x0.20)mts.
Replanteo de Conténes
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Telford para Conténes (20.00x0.50x0.20)mts
Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm ² b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M ²

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Demolición de acera con equipo (1.00x20.00x0.10) mts
Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%
Relleno Compactado con Material Granular (Caliche). E=0.10mts
Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm ² (1.00x20.00) mts


LIMPIEZA FINAL

Limpieza en general

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
9 OBREROS
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipal





Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**
RNC 425000339

PRESUPUESTO No. 80

¡El Norte que queremos!



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE MUROS

DIRECCIÓN: EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA, LOS GUARICANOS Y SABANA PERDIDA.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/11/25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
2.0	AV. ECOLOGICA PROFESOR JUAN BOSCH					
A	RECONSTRUCCION DE MURO DE VERJA PERIMETRAL ENTRE PUERTA (6-7) PARQUE MIRADOR NORTE					
2.01	Demolicion de muro existente	1.00	PA			
2.02	Bote de Material producto de la demolicion	1.00	PA			
2.03	Excavacion con equipo (100*3*.6)	180.00	M3			
2.04	Bote de Material Inservible	1.00	PA			
2.05	Block de 8" con todas las camaras llenas.	3.20	M2			
2.06	Hormigon Armado en Viga de Amarre (0.20X0.30)MTS, F'C=210KG/CM2, 5Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20MT	0.24	M3			
2.07	Fraguache en elementos de hormigon	3.20	M2			
2.08	Pañete liso en muros y vigas	9.60	M2			
2.09	Cantos y Mochetas	8.00	ML			
2.10	Pintura acrilica	19.20	M2			
3.0	AV. KONRAD ADENAUER PROXIMO A LA ESCUELA MARAÑON I					
B	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION					
3.01	Excavación con equipo B=2.00m, L=30.00m, H=4.50m	270.00	M3			
3.02	Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%	324.00	M3			
3.03	Confección y colocación de Muro de Gavión, incluye: Rollo para muro de gaviones 2x50m 2.4mm, Piedra para gaviones, transporte	270.00	M3			
4.0	LIMPIEZA FINAL					
4.01	Limpieza en general	1.00	P.A.			



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBIDO

Anabelis mendez

Fecha: 27/11/25 Hora: 10:00

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL						
5.0 GASTOS INDIRECTOS						
5.01	Dirección Técnica		10.0%			
5.02	Gastos Administrativos		3.0%			
5.03	Transporte		2.5%			
5.04	Imprevisto		5.0%			
5.05	Supervisión		5.0%			
5.06	Seguros y Fianzas		4.0%			
5.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.0%			
5.08	CODIA		0.1%			
5.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.0%			
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos



Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

ING. GLENNY TORRES

Encargada de Estudios y Proyectos.





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santo Domingo Norte
29 de noviembre 2025

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

AV. ECOLOGICA PROFESOR JUAN BOSCH

RECONSTRUCCION DE MURO DE VERJA PERIMETRAL ENTRE PUERTA (6-7) PARQUE MIRADOR NORTE

Demolicion de muro existente

Bote de Material producto de la demolicion

Excavacion con equipo (100*3*.6)

Bote de Material Inservible

Block de 8" con todas las camaras llenas.

Hormigon Armado en Viga de Amarre (0.20X0.30)MTS,
F'C=210KG/CM2, 5Ø1/2", EST. Ø3/8"@0.20MT

Fraguache en elementos de hormigon

Pañete liso en muros y vigas

Cantos y Mochetas

Pintura acrilica

AV. KONRAD ADENAUER PROXIMO A LA ESCUELA MARAÑON I

CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION

Excavación con equipo B=2.00m, L=30.00m, H=4.50m

Bote de Material Inservible producto de la demolición e=20%





Confección y colocación de Muro de Gavión, incluye: Rollo para muro de gaviones 2x50m 2.4mm, Piedra para gaviones, transporte

LIMPIEZA FINAL

Limpieza en general

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
1 TALADRO DEMOLEDOR
4 OBREROS
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipal





Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**
RNC 425000339



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBIDO

Amabelis Mondy
Firma

Fecha 27/11/25 Hora: 10:00
El Norte que queremos

Gestión 2024



PRESUPUESTO No. 84

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: REMOSAMIENTO DE PARQUE BUENA VISTA I

DIRECCIÓN: BUENA VISTA 1ERA

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA SUR

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/11/25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA					
1.01	INFORMATIVA	1.00	UND			
1.02	DEMOLICION DE ACERAS	789.70	M2			
1.03	DEMOLICION DE MURO DE JARDINERA	2.25	M3			
1.04	EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNAS DE JARDINERA (0.6X0.4X0.25)60	3.60	M3			
	EXCAVACION DE ZAPATA DE MURO DE CONTENSION EN COLUMNA DE VERJA (1.2X0.75X0.75)8	5.40	M3			
1.05						
1.06	BOTE DE ESCOMBROS	117.29	M3			
2.00	HORMIGON					
	HORMIGON DE ZAPATA DE COLUMNAS DE JARDINERA (0.6X0.3X0.20)60	2.16	M3			
2.01						
2.02	HORMIGON DE ZAPATA DE MURO DE CONTENSION EN COLUMNA DE VERJA (1.2X0.75X0.3)8	2.16	M3			
2.03	HORMIGON DE COLUMNAS DE JARDINERA (0.6X0.4X0.20)60	2.88	M3			
	HORMIGON DE MURO DE CONTENSION EN COLUMNA DE VERJA	5.60	M3			
2.04						
2.05	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADA	789.70	M2			
3.00	ELECTRICA					
	SUMINISTRO DE LAMPARA DE 150 WHATTS EN PARQUE	50.00	UDS			
3.01						
3.02	SUMINISTRO DE POSTE DE LUZ	2.00	UDS			
3.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE DE GAZEBO	6.00	UDS			
3.04	SALIDA DE TECHO GAZEBO	6.00	UDS			
	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 DE CASETA BOMBA	1.00	UD			
3.05						
3.06	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y AGUA POTABLE	1.00	PA			
4.00	ASTA DE POSTE					
4.01	PULGADS PARA INSTALAR ASTA DE					
4.02	BANDERA NACIONAL Y INSTITUCIONAL	2.00	UDS			
4.03	SUMINISTRO DE BANDERA INSTITUCIONAL	1.00	UD			
4.04	SUMINISTRO DE BANDERA NACIONAL	1.00	UD			
5.00	PINTURA					
5.01	PINTURA DE MANTENIMIENTO DE BANCO	37.00	UDS			



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
29 de noviembre 2025

REMOZAMIENTO DEL PARQUE BUENA VISTA 1ERA, VILLA MELLA

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

PRELIMINARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

DEMOLICION DE ACERAS

DEMOLICION DE MURO DE JARDINERA

EXCAVACION DE ZAPATA DE COLUMNAS DE JARDINERA
(0.6X0.4X0.25)60

EXCAVACION DE ZAPATA DE MURO DE CONTENSION EN
COLUMNA DE VERJA (1.2X0.75X0.75)8

BOTE DE ESCOMBROS

HORMIGON

HORMIGON DE ZAPATA DE COLUMNAS DE JARDINERA
(0.6X0.3X0.20)60

HORMIGON DE ZAPATA DE MURO DE CONTENSION EN
COLUMNA DE VERJA (1.2X0.75X0.3)8

HORMIGON DE COLUMNAS DE JARDINERA
(0.6X0.4X0.20)60

HORMIGON DE MURO DE CONTENSION EN COLUMNA DE
VERJA





CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADA

ELECTRICA

SUMINISTRO DE LAMPARA DE 150 WHATTS EN PARQUE

SUMINISTRO DE POSTE DE LUZ

SALIDA DE TOMACORRIENTE DE GAZEBO

SALIDA DE TECHO GAZEBO

SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 DE CASETA BOMBA

MANTENIMIENTO DE BOMBA Y AGUA POTABLE

ASTA DE POSTE

SUMINISTRO DE POSTE DE TUBO DE 2 PULGADS PARA
INSTALAR ASTA DE

BANDERA NACIONAL Y INSTITUCIONAL

SUMINISTRO DE BANDERA INSTITUCIONAL

SUMINISTRO DE BANDERA NACIONAL

PINTURA

PINTURA DE MANTENIMIENTO DE BANCO

PINTURA BASE EN VERJA DEL PARQUE

PINTURA BASE EN COLUMA DE VERJA

PINTURA EN MURO DE JARDINERIA

PINTURA DE MANTENIMIENTO DE POSTE

PINTURA GAZEBO

PINTURA EN CONTENES

DIBUJO DE ARTE EN VERJA DE PARQUE (80X0.8)





BAZNI EN DIBUJO DE MURO DE ARTE

JARDINERIA

SUMINISTRO Y REGADO DE TIERRA NEGRA

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRAMA

SUMINICICA Y SEMBRADO DE REVOLUTA

SUMINISTRO DE TU Y YO

ARBOLITO CHINO

JUEGOS INFANTILES

SUMINISTRO DE TROMPO

MANTENIMIENTO DE TOBOGAN

MANTENIMIENTO DE CULUMPIO

MANTEMNIMIENTO SUBE Y BAJA

MANTENIEMTO DE TROMPO

SUMINISTRO Y REGADO DE GRAVA EN AREA DE JUEGO

LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL

1 SUPERVISOR

1 MAESTRO

1 TALADRO DEMOLEDOR

4 OBREROS

1 TROMPO

1 OPERADOR DE TROMPO

1 AYUDANTE

1 CAMION DE 3 METROS

Ing. Luis Hilario

Director de Obras

Públicas Municipal

