



## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
28 de noviembre 2025

**A LA** : **Lic. Betty Gerónimo**  
Alcaldesa Santo Domingo Norte

**Vía** : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**  
Director Administrativo

**Atención** : **Lic. Pedro Enrique Montero**  
Encargado De compras y contrataciones

**Asunto** : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios inicio del proceso de contratación de obra administrativa:

| presupuestos de obra administrativa                                                                   | Monto           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PERFORACION DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | RDS1,096,749.16 |

**Monto total del proceso de contratación de obras: RDS1,096,749.16**

Muy Atentamente,

  
**Ing. Luis Hilario**  
Director de Obras  
Públicas Municipal





## **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

Santo Domingo Norte  
28 de noviembre 2025

### **PERFORACION DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO**

**Requisitos para personas físicas:** DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

**REQUISITOS PERSONA JURIDICA:** DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

#### **Especificaciones técnicas:**

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1"). |
| Perforación de dos pozos Tubulares D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"; Incluye                        |
| Tubo de PVC de 8"                                                                            |
| Bote de lodo                                                                                 |
| Alambre vinil 10/3                                                                           |
| Bomba sumergible 3 HP Myers                                                                  |
| Caja de Breack                                                                               |
| Breack Europeo                                                                               |
| Manguera Politileno                                                                          |
| Soga de nylon                                                                                |
| Tapa de 8                                                                                    |
| Teipe 3m                                                                                     |
| Adaptadores politileno                                                                       |
| Alambre # 10                                                                                 |

#### **LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO**

**1 INGENIERO CIVIL**

**1 SUPERVISOR**

**1 CAMION PERFORADOR**

**1 CAMION SUCCIONADOR**

**4 OBREROS**

**1 AYUDANTE**

**Ing. Luis Hilario**

Director de Obras  
Públicas Municipal







Alcaldía  
**Santo Domingo  
Norte**  
RNC 425000339

¡El Norte que **queremos!**

Gestión | 2024 - 2028

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: PERFORACION DE POZO , SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO

DIRECCIÓN: MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

CIRCUNSCRIPCIÓN: MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-10-25

| NO.                                                                                                                                         | DETALLE                                                                                      | CANT.  | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|-------|
| PERFORACION DE POZO TUBULAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL SECTOR CARLOS ALVAREZ DE VILLA MELLA Y PONCE DE GUARICANO |                                                                                              |        |       |      |           |       |
| <b>1 PRELIMINARES</b>                                                                                                                       |                                                                                              |        |       |      |           |       |
| 1.01                                                                                                                                        | Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1"). | 1.00   | UD    |      |           |       |
| 1.02                                                                                                                                        | Perforación de dos pozos Tubulares D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"; Incluye                        | 360.00 | P.L   |      |           |       |
|                                                                                                                                             | Tubo de PVC de 8"                                                                            | 18.00  | UD    |      |           |       |
| 1.03                                                                                                                                        | Bote de lodo                                                                                 | 1.00   | P.A   |      |           |       |
| 1.04                                                                                                                                        | Alambre vinil 10/3                                                                           | 360.00 | P.L   |      |           |       |
| 1.05                                                                                                                                        | Bomba sumergible 3 HP Myers                                                                  | 2.00   | UD    |      |           |       |
| 1.06                                                                                                                                        | Caja de Breack                                                                               | 2.00   | UD    |      |           |       |
| 1.07                                                                                                                                        | Breack Europeo                                                                               | 8.00   | UD    |      |           |       |
| 1.08                                                                                                                                        | Manguera Politileno                                                                          | 360.00 | P.L   |      |           |       |
| 1.09                                                                                                                                        | Soga de nylon                                                                                | 720.00 | P.L   |      |           |       |
| 1.10                                                                                                                                        | Tapa de 8                                                                                    | 2.00   | UD    |      |           |       |
| 1.11                                                                                                                                        | Teipe 3m                                                                                     | 6.00   | UD    |      |           |       |
| 1.12                                                                                                                                        | Adaptadores politileno                                                                       | 8.00   | UD    |      |           |       |
| 1.13                                                                                                                                        | Alambre # 10                                                                                 | 800.00 | P.L   |      |           |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                            |                                                                                              |        |       |      |           |       |
| <b>2.00 GASTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                               |                                                                                              |        |       |      |           |       |
| 2.01                                                                                                                                        | MANO DE OBRA                                                                                 | 20.00% |       |      |           |       |
| 2.02                                                                                                                                        | TRANSPORTE                                                                                   | 3.00%  |       |      |           |       |
| 2.03                                                                                                                                        | ITBIS                                                                                        | 18.00% |       |      |           |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                            |                                                                                              |        |       |      |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                        |                                                                                              |        |       |      |           |       |

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ  
Unidad de Presupuestos.

Revisado por:

ING. GLENNY TORRES  
Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO  
Director de Obras Públicas Municipales.





## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
01 de diciembre 2025

**A LA** : **Lic. Betty Gerónimo**  
Alcaldesa Santo Domingo Norte

**Vía** : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**  
Director Administrativo

**Atención** : **Lic. Pedro Enrique Montero**  
Encargado De compras y contrataciones

**Asunto** : **Solicitud de apertura de proceso**

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios inicio del proceso de contratación de obra administrativa:

| presupuestos de obra administrativa                                                                                           | Monto             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y FILTRANTES PARA SOLUCION DE PUNTOS DE ACUMULACION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO | RDS\$2,583,558.19 |

**Monto total del proceso de contratación de obras: RDS\$2,583,558.19**

Muy Atentamente,

**Ing. Luis Hilario**

Director de Obras  
Públicas Municipales







| NO.                             | DETALLE                                                                                                              | CANT.  | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|-------|
| <b>1.00</b>                     | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 1.01                            | Letrero de Obra                                                                                                      | 1.00   | UND   |      |           |       |
|                                 |                                                                                                                      |        |       |      |           |       |
| <b>CALLE GALAXIA SOL DE LUZ</b> |                                                                                                                      |        |       |      |           |       |
| <b>2.00</b>                     | <b>CONSTRUCCION DE TRES POZOS FILTRANTES</b>                                                                         |        |       |      |           |       |
| 2.01                            | Perforacion de 3 pozos filtrantes D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra | 310.00 | PL    |      |           |       |
| 2.02                            | Bote de material producto de la perforacion del pozo                                                                 | 1.00   | P.A.  |      |           |       |
| 2.03                            | Excavación a mano para conexion                                                                                      | 122.03 | M3    |      |           |       |
| 2.04                            | Relleno de Reposicion Manual.                                                                                        | 34.05  | M3    |      |           |       |
| 2.05                            | Bote de Material Inservible e=20%                                                                                    | 42.30  | M3    |      |           |       |
| 2.06                            | Limpieza imbornales                                                                                                  | 1.00   | PA    |      |           |       |
| 2.07                            | Tapas                                                                                                                | 3.00   | UDS   |      |           |       |
|                                 |                                                                                                                      |        |       |      |           |       |
| <b>CALLE VENUS SOL DE LUZ</b>   |                                                                                                                      |        |       |      |           |       |
| <b>3.00</b>                     | <b>CONSTRUCCION DE DOS POZOS FILTRANTES</b>                                                                          |        |       |      |           |       |
| 3.01                            | Perforacion de 2 pozos filtrantes D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra | 210.00 | PL    |      |           |       |
| 3.02                            | Bote de material producto de la perforacion del pozo                                                                 | 1.00   | P.A.  |      |           |       |
| 3.03                            | Excavación a mano para conexion                                                                                      | 80.00  | M3    |      |           |       |
| 3.04                            | Relleno de Reposicion Manual.                                                                                        | 34.05  | M3    |      |           |       |
| 3.05                            | Bote de Material Inservible e=20%                                                                                    | 25.65  | M3    |      |           |       |
| 3.06                            | Limpieza imbornales                                                                                                  | 1.00   | PA    |      |           |       |
| 3.07                            | Tapas                                                                                                                | 2.00   | UDS   |      |           |       |
|                                 |                                                                                                                      |        |       |      |           |       |

| NO.                                             | DETALLE                                                                                                          | CANT.  | UNID. | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|-------|
| 4.00 CENTRO COMUNAL LAS ROSA                    |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
|                                                 | CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE                                                                                   |        |       |      |           |       |
| 4.01                                            | Pozo filtrante D=Ø12" Encamisado a D=Ø10"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 10" y Mano de Obra                | 110.00 | PL    |      |           |       |
| 4.02                                            | Bote de material producto de la perforacion del pozo                                                             | 1.00   | P.A.  |      |           |       |
| 4.03                                            | Excavación a mano para conexion                                                                                  | 42.00  | M3    |      |           |       |
| 4.04                                            | Relleno de Reposicion Manual.                                                                                    | 3.96   | M3    |      |           |       |
| 4.05                                            | Bote de Material Inservible e=30%                                                                                | 20.88  | M3    |      |           |       |
| 4.06                                            | Tapa                                                                                                             | 1.00   | UD    |      |           |       |
|                                                 |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| SECTOR LA ALTAGRACIA PROXIMO A LA CALLE MICAELA |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 5.00 PERFORACION DE FILTRANTE                   |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 5.01                                            | Perforacion de pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra | 130.00 | PL    |      |           |       |
| 5.02                                            | Bote de material producto de la perforacion del pozo                                                             | 1.00   | P.A.  |      |           |       |
| 5.03                                            | Excavación a mano para conexion                                                                                  | 44.00  | M3    |      |           |       |
| 5.04                                            | Relleno de Reposicion Manual.                                                                                    | 3.96   | M3    |      |           |       |
| 5.05                                            | Bote de Material Inservible e=30%                                                                                | 20.88  | M3    |      |           |       |
| 5.06                                            | Tapa                                                                                                             | 1.00   | UD    |      |           |       |
|                                                 |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| SECTOR MARAÑON II                               |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 6.00 PERFORACION DE FILTRANTE                   |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 6.01                                            | Perforacion de pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra | 105.00 | PL    |      |           |       |
| 6.02                                            | Bote de material producto de la perforacion del pozo                                                             | 1.00   | P.A.  |      |           |       |
| 6.03                                            | Excavación a mano para conexion                                                                                  | 122.03 | M3    |      |           |       |
| 6.04                                            | Relleno de Reposicion Manual.                                                                                    | 3.96   | M3    |      |           |       |
| 6.05                                            | Bote de Material Inservible e=30%                                                                                | 20.88  | M3    |      |           |       |
| 6.06                                            | Tapa                                                                                                             | 1.00   | UD    |      |           |       |
|                                                 |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 7.00 LIMPIEZA                                   |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| 7.01                                            | Limpieza en General                                                                                              | 1.00   | P.A.  |      |           |       |
|                                                 |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |
| Sub-Total RDS                                   |                                                                                                                  |        |       |      |           |       |



| NO.         | DETALLE                                                       | CANT. | UNID.  | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------|-------|
| <b>8.00</b> | <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                      |       |        |      |           |       |
| 8.01        | Dirección Técnica                                             |       | 10.00% |      |           |       |
| 8.02        | Gastos Administrativos                                        |       | 3.00%  |      |           |       |
| 8.03        | Transporte                                                    |       | 2.50%  |      |           |       |
| 8.04        | Imprevisto                                                    |       | 5.00%  |      |           |       |
| 8.05        | Supervisión                                                   |       | 5.00%  |      |           |       |
| 8.06        | Seguros y Fianzas                                             |       | 4.00%  |      |           |       |
| 8.07        | Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones<br>(Ley No.6-86) |       | 1.00%  |      |           |       |
| 8.08        | CODIA                                                         |       | 0.10%  |      |           |       |
| 8.09        | ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)                |       | 18.00% |      |           |       |

**TOTAL GENERAL RD**

Elaborado por:

**ING. MARIA FERNANDA GOMEZ**

Unidad de Presupuestos

Revisado por:

**ING. GLENNY TORRES**

Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

**ING. LUIS HILARIO**

Director de Obras Públicas Municipales





## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
01 de diciembre 2025

### PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y FILTRANTES PARA SOLUCION DE PUNTOS DE ACUMUOLACION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

**Requisitos para personas físicas:** DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

**REQUISITOS PERSONA JURIDICA:** DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

#### PRELIMINARES

Letrero de Obra

#### CALLE GALAXIA SOL DE LUZ

##### CONSTRUCCION DE TRES POZOS FILTRANTES

Perforacion de 3 pozos filtrantes D=Ø14" Encamisado a D=Ø12";

Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Excavación a mano para conexión

Relleno de Reposición Manual.

Bote de Material Inservible e=20%

Limpieza imbornales

Tapas

#### CALLE VENUS SOL DE LUZ

##### CONSTRUCCION DE DOS POZOS FILTRANTES

Perforacion de 2 pozos filtrantes D=Ø14" Encamisado a D=Ø12";

Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Excavación a mano para conexión

Relleno de Reposición Manual.







Bote de Material Inservible e=20%

Limpieza imbornales

Tapas

## **CENTRO COMUNAL LAS ROSA**

### **CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE**

Pozo filtrante D=Ø12" Encamisado a D=Ø10"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 10" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Excavación a mano para conexion

Relleno de Reposicion Manual.

Bote de Material Inservible e=30%

Tapa

## **SECTOR LA ALTAGRACIA PROXIMO A LA CALLE MICAELA**

### **PERFORACION DE FILTRANTE**

Perforacion de pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Excavación a mano para conexion

Relleno de Reposicion Manual.

Bote de Material Inservible e=30%

Tapa





## SECTOR MARAÑÓN II

### PERFORACION DE FILTRANTE

Perforacion de pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Excavación a mano para conexión

Relleno de Reposicion Manual.

Bote de Material Inservible e=30%

Tapa


### LIMPIEZA

Limpieza en General

### LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

- 1 INGENIERO CIVIL
- 1 SUPERVISOR
- 1 MAESTRO
- 1 CAMION PERFORADOR
- 4 OBREROS
- 1 AYUDANTE
- 1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,

  
**Ing. Luis Hilario**

Director de Obras  
Públicas Municipal

