



PRESUPUESTO No. 94

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LA AV. SANCHEZ DESDE LA JACOBO MAJLUTA HASTA LA VIEJA HABANA.

DIRECCIÓN: AVENIDA SANCHEZ.

CIRCUNSCRIPCIÓN: LOS GUARICANOS.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1,0	PRELIMINARES					
1,01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1,00	UND			
2,0	ELECTRIFICACION E ILUMINACION EN LA AVENIDA SANCHEZ					
2,01	Suministro e Instalación Poste de Concreto de 30 Pies Frente al Colmado el Progreso.	2,00	UDS			
2,02	Linea alimentadora para acomentida desde el modulo con alambre 8/2 de goma.	2.063,63	PL			
2,03	Conectore ki de Triple.	292,00	UDS			
2,04	Suministro e Instalación de Lamparas Tipo Cobra de 300 W,6500K 50/60 HZ.	146,00	UDS			
3,0	LIMPIEZA FINAL					
3,01	Limpieza Continua y Final	1,00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
4,0	GASTOS INDIRECTOS					
4,01	Dirección Técnica		10,00%			
4,02	Gastos Administrativos		3,00%			
4,03	Transporte		2,50%			
4,04	Imprevisto		5,00%			
4,05	Supervisión		5,00%			
4,06	Seguros y Fianzas		4,00%			
4,07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1,00%			
4,08	CODIA		0,10%			
4,09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18,00%			

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos



ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

ING. GLADYS TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
15 de noviembre 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA AV. SANCHEZ DESDE LA JACOBO MAJLUTA HASTA LA VIEJA HABANA, LOS GUARICANOS.

Requisitos para personas físicas: SER INGENIERO ELECTRICO, DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE CON EL RUBRO ELECTRICO, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

PRELIMINARES

Suministro e Instalación de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

ELECTRIFICACION E ILUMINACION EN LA AVENIDA SANCHEZ

Suministro e Instalación Poste de Concreto de 30 Pies
Frente al Colmado el Progreso.

Línea alimentadora para acometida desde el módulo con
alambre 8/2 de goma.

Conectore ki de Triple.

Suministro e Instalación de Lámparas Tipo Cobra de 300
W, 6500K 50/60 HZ.

LIMPIEZA FINAL

Limpieza Continua y Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

1 INGENIERO ELECTRICO
1 SUPERVISOR
3 OBREROS
1 CAMION CANASTO


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales





PRESUPUESTO No.92

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ILUMINACION

DIRECCIÓN: AVENIDA EMMA BALAGUER.

CIRCUNSCRIPCIÓN: LOS GUARICANOS.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/12/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1,0	PRELIMINARES					
1,01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1,00	UND			
2,0	ILUMINACION EN LA AVENIDA EMMA BALAGUER					
2,01	Linea alimentadora para acometida desde el modulo de contadores con alambre 8/2 de goma.	2.337,76	PL			
2,02	Conectores ki de Triple.	296,00	UDS			
2,03	Suministro e Instalación de Lamparas Tipo Cobra de 300 W,6500K 50/60 HZ.	146,00	UDS			
3,0	LIMPIEZA FINAL					
3,01	Limpieza Continua y Final	1,00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
4,0	GASTOS INDIRECTOS					
4,01	Dirección Técnica		10,00%			
4,02	Gastos Administrativos		3,00%			
4,03	Transporte		2,50%			
4,04	Imprevisto		5,00%			
4,05	Supervisión		5,00%			
4,06	Seguros y Fianzas		4,00%			
4,07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1,00%			
4,08	CODIA		0,10%			
4,09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18,00%			

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
15 de noviembre 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA EMA BALAGUER GUARICANO

Requisitos para personas físicas: SER INGENIERO ELECTRICO, DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE CON EL RUBRO ELECTRICO, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

PRELIMINARES

Suministro e Instalación de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

ILUMINACIÓN EN LA AVENIDA EMMA BALAGUER

Línea alimentadora para acometida desde el módulo de contadores con alambre 8/2 de goma.

Conectores ki de Triple.

Suministro e Instalación de Lámparas Tipo Cobra de 300 W, 6500K 50/60 HZ.

LIMPIEZA FINAL

Limpieza Continua y Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

1 INGENIERO ELECTRICO
1 SUPERVISOR
3 OBREROS
1 CAMION CANASTO


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales





PRESUPUESTO No.93

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESANE DE CONTENES Y PINTURA EN ACERAS Y CONTENES EN LA ISLETA CENTRAL, AV. SANCHEZ DESDE LA PROXIMIDAD DEL TANQUE (GOMERA EL KEMAO) HASTA LA VIEJA HABANA.

DIRECCIÓN: AVENIDA SANCHEZ.

CIRCUNSCRIPCIÓN: LOS GUARICANOS.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/12/2025

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
ISLETA CENTRAL						
1,0	PRELIMINARES					
1,01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1,00	UND			
1,02	Demolición de Aceras.	405,00	M2			
1,03	Demolición de Contenes.	90,00	ML			
1,04	Sacar dos Troncos Adultos y bote Incl.	2,00	UDS			
1,05	Bote de Material de Escombros Existente.	64,35	M3			
2,0	HORMIGONES					
2,01	Construccin de Aceras estampada.	405,00	M2			
2,02	Construccion de Contenes de H=0.4	90,00	ML			
3,0	TERMINACION DE SUPERFICIE					
3,01	Resane de contenes	991,67	ML			
4,0	PINTURA					
4,01	Pintura de Color Rojo en Aceras	5.013,32	M2			
4,02	Pintura de trafico para contenes	1.721,40	ML			
5,0	MISCELANEOS					
5,01	Juego mueble de tres piezas y una mesa redonda en	5,00	UDS			
5,02	Siministro e Instalación de Banco de Hierro	10,00	UDS			
6,0	LIMPIEZA FINAL					
6,01	Limpieza Continua y Final	1,00	P.A.			



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL						
7,0 GASTOS INDIRECTOS						
7,01	Dirección Técnica		10,00%			
7,02	Gastos Administrativos		3,00%			
7,03	Transporte		2,50%			
7,04	Imprevisto		5,00%			
7,05	Supervisión		5,00%			
7,06	Seguros y Fianzas		4,00%			
7,07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1,00%			
7,08	CODIA		0,10%			
7,09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18,00%			
TOTAL GENERAL RDS						
Elaborado por: ING. MARIA FERNANDA GOMEZ Unidad de Presupuestos  Aprobado por: ING. LUIS HILARIO Director de Obras Públicas Municipales Revisado por: ING. GLENNY TORRES Encargada de Estudios y Proyectos.						



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte

15 de diciembre 2025

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESANE DE CONTENES Y PINTURA EN ACERAS Y CONTENES EN LA ISLETA CENTRAL, AV. SANCHEZ DESDE LA PROXIMIDAD DEL TANQUE (GOMERA EL KEMAO) HASTA LA VIEEJA HABANA, AVENIDA SANCHEZ, GUARICANO

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

ISLETA CENTRAL

PRELIMINARES

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

Demolición de Aceras.

Demolición de Contenes.

Sacar dos Troncos Adultos y bote Incl.

Bote de Material de Escombros Existente.

HORMIGONES

Construcción de Aceras estampada.

Construcción de Contenes de H=0.4

TERMINACION DE SUPERFICIE

Resane de contenes

PINTURA

Pintura de Color Rojo en Aceras

Pintura de tráfico para contenes

MISCELANEOS

Juego mueble de tres piezas y una mesa redonda en

Siministro e Instalación de Banco de Hierro






LIMPIEZA FINAL

Limpieza Continua y Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
9 OBREROS
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipal





PRESUPUESTO NO. 95



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DIRECCIÓN:

SUM. E INSTAL. POSTE,LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE JACOB ,PINTURA EN BARANDA,PINTURA EN LOS MURO DE HORMGON,INSTALACION DE BANDERA INSTITUCIONAL Y NACIONAL SOBRE LOS POSTE,ELECTRICO.

AV. HERMANAS MIRABAL

CIRCUNSCRIPCIÓN

SABANA PERDIDA

MUNICIPIO:

SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-11-25

No.	DETALLE	CANT.	UNIDAD	P.U	R	TOTAL
1,00	PRELIMINARES					
1,01	Suministro e Instalación de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1,00	UNIDAD			
1,02	MANTENIMIENTO DE TRAFICO	1	P.A			
1,03	SUM.E INSTAL. DE BANDERA INSTITUCIONALES TAMAÑO(5X8)PIES EN TELA DE NYLON CON LOGO DE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	10	UDS			
1,04	SUM.E INSTAL. DE BANDERA DOMINICANA TAMAÑO(5X8)PIES EN TELA DE NYLON. PARA SER INSTALADA EN LA PUNTA DE LOS POSTES METALICOS	10	UDS			
1,05	ELABORACION DE PIEZA METELICA AJUSTABLE PARA BASE DE ASTA BANDERA COLOCADA A 25 PIES DE ALTURA SOBRE POSTE DE LUZ EN EL PUENTE JACOB	20	UDS			
1,05	SUMINISTRO DE ASTA DE BANDERA	20	UDS			
1,01	SUM. E. INSTAL. DE POSTE METALICO GALVANIZADO EN FORMA HEXAGONA DE 30' DE ALTURA EMPEZANDO LA BASE CON UN DIAMETRO DE 8" DISMUNUYENDO DE MANERA ASCENDENTE EL DIAMETRO HASTA 4' DE MAYOR A MENOR ,TERMINANDO LA PUNTA EN FORMA DE ASTA DE BANDERA,PINTADO DE PINTURA ANTI-CORROCIBO (COLOR GRIS METALICO).CON UN BRAZO DE 5 PIES DE LARGO PARA INSTALACION DE LAMPARA, CON UN REGISTRO EN LA BASE PARA LA ALIMENTACION DEL ALUMBRADO MONTADO SOBRE UNA BASE (12"X12"X E=1/2") MEDIA DE ESPESOR.	1	UD			
	SUM. INSTALACION DE LAMPARA TIPO COBRA DE 300 WATTS EN EL PUENTE JACOB	25	UDS			
1,06	LINEA ALIMENTADORA PARA ACOMETIDA DESDE MODULO DE CONTADORES EN ALAMBRE TRIPLEX DE 4, #8 (P) Y 1THNN #8 (N) Y ALAMBRE GOMA 8/2 (T) PUENTE JACOBO	3.282	PL			

1,07	PINTURA EN BARANDA DEL PUENTE DE JACOB 488X1.00X2	976	M2			
1,08	PINTURA MURO DE HORMIGON LATERALES DEL PUENTE JACOB 471X110X2	1.102	M2			
	PINTURA EN BASE DE POSTE EN PUENTE JACOB (20X1.4X0.9	25	M2			
	PINTURA EN MURO DE 6"	48	M2			
	PINTURA DE ISLETA CENTRAL (500X1.9)	950	M2			
2,00	LIMPIEZA FINAL					
2,10	Limpieza final	1	P.A			
				GENERAL		
	GASTOS GENERALES					
1,00	Dirección Técnica		10,00%			
2,00	Gastos Administrativos		3,00%			
3,00	Transporte		2,50%			
4,00	Imprevisto		5,00%			
5,00	Supervisión		5,00%			
6,00	Seguros y Fianzas		4,00%			
7,00	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1,00%			
8,00	CODIA		0,10%			
9,00	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18,00%			
			TOTAL GENERAL RDS			

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos

Revisado por:

ING. GLENNY TORRES

cargada de Estudios y Project

Aprobado por:

ING. LUIS ALVARIO

Director de Obras Públicas Municipales



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
15 de noviembre 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LA AV. SANCHEZ DESDE LA JACOBO MAJLUTA HASTA LA VIEJA HABANA, LOS GUARICANOS.

Requisitos para personas físicas: SER INGENIERO ELECTRICO, DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE CON EL RUBRO ELECTRICO, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS).

DETALLE

PRELIMINARES

Suministro e Instalación de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

MANTENIMIENTO DE TRAFICO

SUM.E INSTAL. DE BANDERA INSTITUCIONALES
TAMAÑO(5X8)PIES EN TELA DE NYLON CON LOGO DE
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE

SUM.E INSTAL. DE BANDERA DOMINICANA TAMAÑO(5X8)PIES
EN TELA DE NYLON. PARA SER INSTALADA EN LA PUNTA DE
LOS POSTES METALICOS

ELABORACION DE PIEZA METELICA AJUSTABLE PARA BASE
DE ASTA BANDERA COLOCADA A 25 PIES DE ALTURA SOBRE
POSTE DE LUZ EN EL PUENTE JACOB

SUMINISTRO DE ASTA DE BANDERA





SUM. E. INSTAL. DE POSTE METALICO GALVANIZADO EN FORMA HEXAGONA DE 30' DE ALTURA EMPEZANDO LA BASE CON UN DIAMETRO DE 8" DISMUNUYENDO DE MANERA ASCENDENTE EL DIAMETRO HASTA 4' DE MAYOR A MENOR ,TERMINANDO LA PUNTA EN FORMA DE ASTA DE BANDERA,PINTADO DE PINTURA ANTI-CORROCIBO (COLOR GRIS METALICO).CON UN BRAZO DE 5 PIES DE LARGO PARA INSTALACION DE LAMPARA, CON UN REGISTRO EN LA BASE PARA LA ALIMENTACION DEL ALUMBRADO MONTADO SOBRE UNA BASE (12"X12"X E=1/2") MEDIA DE ESPESOR.

SUM. INSTALACION DE LAMPARA TIPO COBRA DE 300 WATTS EN EL PUENTE JACOB

LINEA ALIMENTADORA PARA ACOMETIDA DESDE MODULO DE CONTADORES EN ALAMBRE TRIPLEX DE 4, #8 (P) Y 1THNN #8 (N) Y ALAMBRE GOMA 8/2 (T) PUENTE JACOBO

PINTURA EN BARANDA DEL PUENTE DE JACOB 488X1.00X2

PINTURA MURO DE HORMIGON LATERALES DEL PUENTE JACOB 471X110X2

PINTURA EN BASE DE POSTE EN PUENTE JACOB (20X1.4X0.9

PINTURA EN MURO DE 6"

PINTURA DE ISLETA CENTRAL (500X1.9)

LIMPIEZA FINAL

Limpieza final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL REQUERIDO

- 1 INGENIERO ELECTRICO
- 1 SUPERVISOR
- 3 OBREROS
- 1 CAMION CANASTO

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales

