



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES**

Santo Domingo Norte

12 de mayo 2026

A LA : Lic. Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo

Atención : Lic. Pedro Enrique Montero
Encargado De Compras y Contrataciones

Asunto :Solicitud Inicio de Proceso


Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados el proceso de contratación para:

DESCRIPCIÓN	MONTO
CONSTRUCCIÓN DE BADENES	\$6,000,000.00

Monto total a contratar RD \$ 6,000,000.00

Agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilarario
Director de Obras
Públicas Municipales





PRESUPUESTO No. 99

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE BADENES.

DIRECCIÓN: EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

CIRCUNSCRIPCIÓN: SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/5/2026

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de obra	1.00	UND			
1.02	Limpieza inicial	1.00	PA			
1.03	Bote de Material Inservible	1.00	PA			
2.00 CONSTRUCCION DE BADENES L=7.00m						
2.01	Demolición de Baden con equipo (7.0x1.60x0.60)m	231.84	M3			
2.02	Bote de Material Inservible e=20%	278.21	M3			
2.03	Hormigón Ciclópeo (7.0x1.60x0.35)m	135.24	M3			
2.04	Hormigón en Losa e=0.25m, hormigón (ligadora) f'c=210kg/cm2, Ø1/2"@0.20m AD y AC (7.0x1.60x0.25)m	96.60	M3			
3.0 LIMPIEZA FINAL						
3.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
4.0 GASTOS INDIRECTOS						
4.00	Dirección Técnica		10.00%			
4.01	Gastos Administrativos		3.00%			
4.02	Transporte		2.50%			
4.03	Imprevisto		5.00%			
4.04	Supervisión		5.00%			
4.05	Seguros y Fianzas		4.00%			
4.06	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
4.07	CODIA		0.10%			
4.08	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos

Revisado por:

Ing. Glennny Torres M.
ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

Ing. Luis Hilario
ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
12 de mayo 2026

CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

Letrero de obra	1.00	UND
Limpieza inicial	1.00	PA
Bote de Material Inservible	1.00	PA
CONSTRUCCION DE BADENES L=7.00m		
Demolición de Baden con equipo (7.0x1.60x0.60)m	231.84	M3
Bote de Material Inservible e=20%	278.21	M3
Hormigón Ciclópeo (7.0x1.60x0.35)m	135.24	M3
Hormigón en Losa e=0.25m, hormigón (ligadora) f'c=210kg/cm ² , Ø1/2"@0.20m AD y AC (7.0x1.60x0.25)m	96.60	M3
LIMPIEZA FINAL		
Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

- 2 INGENIEROS
- 3 SUPERVISORES
- 3 MAESTROS
- 12 OBREROS
- 4 ALBAÑILES
- 2 PLOMEROS
- 1 TALADRO DEMOLEDOR
- 1 CAMION DE 3 METROS

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy atentamente,

Ing. Luis Milario
Director de Obras
Públicas Municipal

